

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ»
(АО «ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ»)
Орджоникидзе ул., д. 186А, Пензенская область, г. Кузнецк, 442534
Тел. 8 800 550-34-70, kuz_svet05@mail.ru, www.kuzges.ru
ОКПО 35071479, ОГРН 1185835018214, ИНН/КПП 5803029609/580301001

Пояснительная записка к инвестиционному проекту «Строительство 2КЛ-6 кВ от места перехода через ж/д пути до РП-9. Этап № 5. (Электроснабжение района малоэтажной застройки индивидуальных жилых домов микрорайона «Взлетный-1» (участки выделены под жилую застройку многодетным семьям)»

Сметная документация на объект составлена в ценах и нормах в соответствии с Методикой по определению стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации по приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.08.2020 № 421/пр "Об утверждении Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации" с учетом изменений и дополнений в редакции приказа №557 от 07.07.2022г, № 55/пр от 30.01.2024г, № 30/пр от 23.01.2025г. С использованием сметных норм и текущих сметных цен на соответствующие ресурсы, размещённых в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве (ФГИС ЦС) для Пензенской области, на основе Сборников государственных элементных сметных норм ГЭСН.

Стоимость материалов, отсутствующих в ФГИС ЦС (ГЭСН), определена на основании прайс-листов (коммерческих предложений) от трех фирм-поставщиков с выбором наиболее экономичного варианта.

Сметный расчет стоимости строительства составлен в текущем уровне цен на 2 квартал 2025 г.

Накладные расходы приняты в процентном отношении от фонда оплаты труда по видам строительных и монтажных работ, согласно Приказу №812/пр от 21.12.2020г. Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021г., № 611/пр от 26.07.2022г.). Нормативы сметной прибыли по видам работ приняты согласно Приказу №774/пр от 11.12.2020г. Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022г.).

Оплата труда принята согласно Приказу Министерства градостроительства и архитектуры Пензенской области от 14.03.2023 № 106/ОП.

Затраты по уплате НДС 20% приняты согласно Налоговому Кодексу РФ и п. 180 Приказа Минстроя России № 421/пр от 04.08.2020 г.

Объем финансовых потребностей стоимости инвестиционного проекта в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации рассчитан с использованием прогнозных индекс-дефляторов, предусмотренных прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочный период по подразделу «Инвестиции в основной капитал».

И.о. начальника ПТО



М.В. Буханова



УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер
АО «Горэлектросеть»
И.В. Котельников
2025 г.

Заказчик: _____ АО «Горэлектросеть»
(наименование организации)

Сводка затрат в сумме 15 655,765 тыс. руб.

СВОДКА ЗАТРАТ

Строительство электрических сетей для электроснабжения района малоэтажной застройки индивидуальных жилых домов микрорайона "Взлетный-1" (участки выделены под жилую застройку многодетным семьям) Этап №5 (идентификатор инвестиционного проекта - Р_НС.2025.01)
(наименование стройки)

Составлена в текущем уровне цен

№ п.п.	Наименование затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.		
		объектов производственного назначения	объектов непроизводственного назначения	всего
1	2	3	4	5
1	Сметная стоимость:			
1.1	строительных и монтажных работ	15 606,632		15 606,632
1.2	оборудования			
1.3	прочих затрат	49,133		49,133
2	Сметная стоимость всего	15 655,765		15 655,765
	в том числе			
2.1	НДС	2 609,294		2 609,294

Составил _____ (Е.С. Племянникова)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил _____ (М.В. Буханова)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Заказчик

АО «Горэлектросеть»
(наименование организации)

Сводный сметный расчет в сумме 15 655,765 тыс. руб.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство электрических сетей для электроснабжения района малоэтажной застройки индивидуальных жилых домов микрорайона "Взлетный-1" (участки выделены под жилую застройку многодетным семьям) Этап №5 (идентификатор инвестиционного проекта - Р_НС.2025.01)

(наименование стройки)

Составлен(а) в базисном (текущем) уровне цен

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта.							
1	1	строительство 2КЛ-6 кВ от места перехода через ж/д пути до РП-9. Этап №5	12 459,522	546,005		40,944	13 046,471
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта"	12 459,522	546,005		40,944	13 046,471
Непредвиденные затраты							
		Итого с учетом "Непредвиденные затраты"	12 459,522	546,005		40,944	13 046,471
Налоги и обязательные платежи							
2	№ 303-ФЗ от 3.08.2018	НДС - 20%	2 491,904	109,201		8,189	2 609,294
		Итого "Налоги и обязательные платежи"	2 491,904	109,201		8,189	2 609,294
		Итого по сводному расчету	14 951,426	655,206		49,133	15 655,765

Составил

[подпись (инициалы, фамилия)]

Е.С. Племянникова

Проверил

[подпись (инициалы, фамилия)]

М.В. Буханова

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 1

строительство 2КЛ-6 кВ от места перехода через ж/д пути до РП-9. Этап №5
(наименование работ и затрат)

Составлен _____ ресурсно-индексным методом
Основание _____
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен _____ II квартал 2025 года

Сметная стоимость _____ 15 655,77 тыс.руб.
в том числе:
строительных работ _____ 12 459,52 тыс.руб.
монтажных работ _____ 548,01 тыс.руб.
оборудования _____ 0,00 тыс.руб.
прочих затрат _____ 40,94 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих _____ 753,04 тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов _____ 743,27 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих _____ 2 238,18 чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов _____ 1 681,24 чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Земляные работы											
1	ГЭСН01-02-058-02	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2	100 м3	0,5268	1	0,5268					
		Итого прямые затраты									56 310,46
		ФОТ									56 310,46
	Пр/812-001.2-1	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89		89					49 226,31
	Пр/774-001.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40		40					22 124,19
		Всего по позиции							240 434,61		126 840,98
2	ГЭСН01-02-061-02	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2	100 м3	0,5268	1	0,5268					
		Итого прямые затраты									21 169,71
		ФОТ									21 169,71
	Пр/812-001.2-1	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89		89					18 841,04
	Пр/774-001.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40		40					8 467,88
		Всего по позиции							92 024,73		48 478,63
3	ГЭСН01-02-034-01	Разработка траншей шириной до 150 мм и глубиной 500 мм, группа грунтов 3	км	0,26	1	0,26					
		Итого прямые затраты									62 827,39
		ФОТ									2 007,62
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89					1 766,78
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41					823,12
		Всего по позиции							221 749,16		55 437,29
4	ГЭСН01-02-034-02	При изменении глубины траншей на 100 мм добавлять или исключать к норме 01-02-034-01	км	0,26	1	0,26					
		Итого прямые затраты									10 663,33
		ФОТ									404,25
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89					256,78
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41					165,74
		Всего по позиции							44 755,40		11 188,85
5	ГЭСН01-01-012-41	Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, вместимостью ковша 0,25 м3, группа грунтов: 2	1000 м3	0,07192	1	0,07192					
		Итого прямые затраты									13 010,13
		ФОТ									4 111,70
	Пр/812-001.1-1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92					3 780,76
	Пр/774-001.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46					1 501,38
		Всего по позиции							269 792,41		18 604,27
6	ГЭСН01-02-055-02	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 2	100 м3	0,375	1	0,375					
		Итого прямые затраты									32 806,47
		ФОТ									32 806,47
	Пр/812-001.2-1	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89		89					29 197,76
	Пр/774-001.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40		40					13 122,59
		Всего по позиции							200 338,19		75 126,82
7	02-15-1-01-0010	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 10 км	т	65,625	1	65,625			177,10		11 622,19
		Всего по позиции									11 622,19
8	ГЭСН01-01-016-02	Работа на отвале, группа грунтов: 2-3	1000 м3	0,0375	1	0,0375					
		Итого прямые затраты									459,60
		ФОТ									140,21
	Пр/812-001.1-1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92					72,70
	Пр/774-001.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46					
		Всего по позиции							18 151,73		680,69
9	ГЭСН01-02-061-02	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2	100 м3	0,75	1	0,75					
		Итого прямые затраты									30 135,10
		ФОТ									30 135,10
	Пр/812-001.2-1	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89		89					26 823,80
	Пр/774-001.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40		40					12 055,54
		Всего по позиции							92 024,72		69 019,54
10	ГЭСН01-02-005-01	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	100 м3	0,375	1	0,375					
		Итого прямые затраты									3 157,72
		ФОТ									2 778,30
	Пр/812-001.1-1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92					2 556,04
	Пр/774-001.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46					1 278,02
		Всего по позиции							19 444,75		7 297,74
		Всего по разделу 1 Земляные работы									424 190,01
Раздел 2. Монтажные работы											
11	ГЭСН08-02-142-01	Устройство постели при одном кабеле в траншее	100 м	2,5	1	2,5					
		Итого прямые затраты									18 913,54
		ФОТ									10 465,99
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					10 152,00
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					5 337,65
		Всего по позиции							13 796,66		34 491,66
12	ГЭСН08-02-142-02	На каждый последующий кабель добавлять к норме 08-02-142-01	100 м	2,5	1	2,5					
		Итого прямые затраты									2 507,57
		ФОТ									2 334,29
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					2 264,26
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					1 136,40
		Всего по позиции							2 399,22		5 995,54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	ГЭСН08-02-143-01	Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом одного кабеля Итого прямые затраты ФОТ	100 м	2,6	1	2,6					24 256,21 10 541,92 10 225,06 5 179,38
	При/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах При/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	% 97 % 51				97 51			15 978,08		39 945,21
	Всего по позиции										
14	ГЭСН08-02-143-02	Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом каждого последующего Итого прямые затраты ФОТ	100 м	2,6	1	2,6					12 736,93 5 522,05 5 354,39 2 816,25
	При/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах При/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	% 97 % 51				97 51			8 381,59		20 953,97
	Всего по позиции										
15	ГЭСН08-02-141-05	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: свыше 6 до 9 кг Итого прямые затраты ФОТ	100 м	6	1	6					84 652,79 50 137,10 48 632,99 25 569,92
	При/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах При/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	% 97 % 51				97 51			31 868,66		159 343,24
	Всего по позиции										
16	ГЭСН08-02-146-06	Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 9 кг Итого прямые затраты ФОТ	100 м	0,4	1	0,4					19 957,67 7 854,01 7 657,19 4 025,95
	При/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах При/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	% 97 % 51				97 51			79 306,05		31 722,42
	Всего по позиции										
17	ГЭСН08-02-152-02	Скоба П-образная из полосовой или угловой стали Итого прямые затраты ФОТ	т	0,0173808	1	0,0173808					470,53 426,73 413,93 217,03
	При/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах При/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	% 97 % 51				97 51			63 769,22		1 108,36
	Всего по позиции										
18	ГЭСН08-02-167-10	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение жил до 240 мм2 Итого прямые затраты ФОТ	шт	8	1	8					60 312,61 40 406,50 39 252,51 20 427,92
	При/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах При/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	% 97 % 51				97 51			13 850,28		110 802,26
	Всего по позиции										
19	ГЭСН08-02-165-09	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2 Итого прямые затраты ФОТ	шт	2	1	2					59 377,84 16 264,31 15 776,38 8 294,80
	При/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах При/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	% 97 % 51				97 51			41 780,06		83 560,12
	Всего по позиции										
20	ГЭСН08-02-144-07	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 240 мм2 Итого прямые затраты ФОТ	100 шт	0,3	1	0,3					4 110,11 4 110,11 3 986,81 2 096,16
	При/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах При/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	% 97 % 51				97 51			34 179,90		10 253,97
	Всего по позиции										
21	ГЭСН08-02-374-01	Устройство ввода в здание Итого прямые затраты ФОТ	шт	2	1	2					19 098,74 5 365,02 5 204,07 2 736,16
	При/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах При/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	% 97 % 51				97 51			13 638,61		27 077,22
	Всего по позиции										
22	ГЭСН08-02-155-01	Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой Итого прямые затраты ФОТ	шт	24	1	24					14 607,55 4 110,11 3 986,81 2 096,16
	При/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах При/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	% 97 % 51				97 51			864,64		20 751,41
	Всего по позиции										546 005,38
Раздел 3. Переход дороги методом ГНБ											
23	ГЭСН04-01-074-01	Монтаж машины горизонтального бурения прессово-шнекового типа РВА Итого прямые затраты ФОТ	шт	3	1	3					99 102,93 41 104,38 14 508,53 25 176,42
	При/812-004.0-1 НР Скважины При/774-004.0 СП Скважины	% 106 % 45				106 45			58 960,03		176 880,08
	Всего по позиции										
24	ГЭСН04-01-076-01	Демонтаж машины горизонтального бурения прессово-шнекового типа РВА Итого прямые затраты ФОТ	шт	3	1	3					55 732,24 27 869,90 29 541,78 12 541,32
	При/812-004.0-1 НР Скважины При/774-004.0 СП Скважины	% 106 % 45				106 45			32 606,11		97 815,34
	Всего по позиции										
25	ГЭСН04-01-076-01	Бурение пилотной скважины машиной горизонтального бурения прессово-шнековой с усилием продавливания 203 ТС (2000кН) Итого прямые затраты ФОТ	100 м	12,1	1	12,1					1 003 056,14 196 366,04 208 148,00 88 364,72
	При/812-004.0-1 НР Скважины При/774-004.0 СП Скважины	% 106 % 45				106 45			107 406,86		1 299 610,86
	Всего по позиции										
26	ГЭСН04-01-077-09	Бурение с предварительным расширением скважины длиной 50 м машиной горизонтального бурения прессово-шнековой с усилием продавливания 203 ТС (2000кН) треступенчатым методом с одновременным продавливанием отрезков (длиной по 4 м), сваренных между собой стальных трубопроводов диаметром: 325 мм Итого прямые затраты ФОТ	100 м	12,1	1	12,1					3 492 817,31 901 603,31 955 696,51 400 287,49
	При/812-004.0-1 НР Скважины При/774-004.0 СП Скважины	% 106 % 45				106 45			401 176,72		4 854 238,31
	Всего по позиции										6 428 544,59
Раздел 4. Материалы											
27	ФСБЦ-02.3.01.02-1102	Песок природный для строительных работ I класс, мелкий Всего по позиции	м3	37,6	1	37,6	650,20	1,36	884,27		33 160,13 33 160,13
28	ФСБЦ-06.1.01.05-0019	Кирпич керамический лицевой полнотелый одинарный, размеры 250x120x65 мм, марка М200 Всего по позиции	1000 шт	4,17	1	4,17	20 580,74	1,28	26 343,35		109 851,77 109 851,77
29	ФСБЦ-21.1.07.02-0010	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБ 3x240-10000 Всего по позиции	1000 м	1,802	1	1,802	1 180 782,68	1,53	1 806 597,50		3 255 488,70 3 255 488,70
30	ФСБЦ-20.2.09.08-0027	Муфта кабельная концевая с болтовыми наконечниками и комплектом латекс для присоединения к земле, термоусаживаемая внутренней установкой на напряжение до 10 кВ для 3-х жильных кабелей с бумажной маслопропитанной изоляцией, сечением жил 160-240 мм2 Всего по позиции	шт	8	1	8	2 498,71	1,67	4 172,85		33 392,80 33 392,80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	ФСБЦ-20.2.09.04-0010	Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с полиэтиленовой или бумажной изоляцией на напряжение до 10 кВ, марка СТп-10-3х(150-240) мм ²	шт	2	1	2	6 140,96	1,67	10 265,36		20 510,78
		Всего по позиции									20 510,78
32	ФСБЦ-24.3.03.11-0012	Трубы полиэтиленовые ПЭ100, номинальный наружный диаметр 160 мм	м	1210	1	1210			1 780,49		2 154 392,90
		Всего по позиции									2 154 392,90
		Всего по разделу 4 Материалы									5 606 787,08
Раздел 5. Пусконаладочные работы											
33	ГЭСНп01-11-024-02	Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ	шт	6	1	6					4 408,94
		Итого прямые затраты									4 408,94
		ФОТ									3 262,62
	Пр/812-083.0-1	НР Пусконаладочные работы: "вхолостую" - 80%, "под нагрузкой" - 20%	%	74		74					1 587,22
	Пр/774-083.0	СП Пусконаладочные работы: "вхолостую" - 80%, "под нагрузкой" - 20%	%	36		36					1 543,13
		Всего по позиции									9 258,78
34	ГЭСНп01-12-027-01	Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ	испытание	2	1	2					3 944,14
		Итого прямые затраты									3 944,14
		ФОТ									2 918,66
	Пр/812-083.0-1	НР Пусконаладочные работы: "вхолостую" - 80%, "под нагрузкой" - 20%	%	74		74					1 419,89
	Пр/774-083.0	СП Пусконаладочные работы: "вхолостую" - 80%, "под нагрузкой" - 20%	%	36		36					4 141,36
		Всего по позиции									8 282,59
35	ГЭСНп01-12-027-04	За каждые последующие 500 м испытания силового кабеля напряжением: до 10 кВ добавлять к норме 01-12-027-01	500 м кабеля	1.604	1	1.604					943,56
		Итого прямые затраты									943,56
		ФОТ									698,23
	Пр/812-083.0-1	НР Пусконаладочные работы: "вхолостую" - 80%, "под нагрузкой" - 20%	%	74		74					339,68
	Пр/774-083.0	СП Пусконаладочные работы: "вхолостую" - 80%, "под нагрузкой" - 20%	%	36		36					1 381,46
		Всего по позиции									1 518,72
36	ФСЭМ-91.11.02-031	Лаборатория передаточных измерительно-настроечных волоконно-оптических линий связи на базе автомобиля повышенной проходимости	маш.-ч	8	1	8					15 518,72
		Итого прямые затраты									3 139,52
		ФОТ									3 139,52
	Пр/812-110.0-1	НР Перевозка работников автомобильным транспортом	%	100		100					2 762,78
	Пр/774-110.0	СП Перевозка работников автомобильным транспортом	%	88		88					21 421,02
		Всего по позиции									40 943,95
		Всего по разделу 5 Пусконаладочные работы									10 826 520,06
		Итого по смете:									753 041,90
		Всего прямые затраты (справочно)									3 552 289,37
		в том числе:									743 267,20
		Оплата труда рабочих									5 766 299,40
		Эксплуатация машин									11 622,19
		Оплата труда машинистов (ОТМ)									12 459 521,96
		Материалы									12 447 896,48
		Перевозка									622 325,17
		Строительные работы									3 410 147,70
		Строительные работы									703 969,66
		в том числе:									5 740 706,09
		оплата труда									1 380 709,48
		эксплуатация машин и механизмов									569 808,40
		оплата труда машинистов (ОТМ)									11 622,19
		материалы									5,46 006,36
		накладные расходы									
		сметная прибыль									
		Перевозка									
		Монтажные работы									
		в том числе:									121 420,10
		оплата труда									129 466,47
		эксплуатация машин и механизмов									36 218,03
		оплата труда машинистов (ОТМ)									25 593,31
		материалы									152 908,00
		накладные расходы									80 395,47
		сметная прибыль									40 943,95
		Прочие затраты									19 522,93
		Пусконаладочные работы									
		в том числе:									9 296,63
		оплата труда									6 879,51
		накладные расходы									3 346,79
		сметная прибыль									21 421,02
		Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость прочих работ									
		в том числе:									12 378,20
		эксплуатация машин и механизмов									3 139,52
		оплата труда машинистов (ОТМ)									3 139,52
		накладные расходы									2 762,78
		сметная прибыль									
		Всего									13 046 471,01
		Всего ФОТ (справочно)									1 496 309,10
		Всего накладные расходы (справочно)									1 543 637,51
		Всего сметная прибыль (справочно)									678 313,44
		НДС 20%									2 609 294,20
		ВСЕГО по смете									16 656 765,21

Составил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Е.С. Пиченникова

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

М.В. Буланова