



**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ПЕНЗЕНСКАЯ ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ»**

Московская ул. д. 82-в, г. Пенза, 440000

тел./факс: (8412) 23-15-88

e-mail: pges@pges.su

<http://www.pges.ru>

ОКПО 03294953

ОГРН 1025801354391

ИНН/КПП 5836601606/583601001

**Пояснительная записка
к инвестиционному проекту
«ПИР. Реконструкция линейного объекта КЛ-10 кВ ТП-253 – ТП-236 по ул.
Минской, г.Пенза»**

Существующая КЛ-10 кВ ТП-253 – ТП-236 выполнена кабелем марки ААБ сечением 3х240 мм² и введена в эксплуатацию в 1974 году.

В соответствии с паспортом производителя ГК «СЕВКАБЕЛЬ» срок эксплуатации КЛ аналогичной марки составляет 30 лет, что свидетельствует о том, что КЛ-10 кВ ТП-253 – ТП-236 выработала свой нормативный срок эксплуатации.

Длина КЛ составляет 1,080 км. Согласно справке о проведении ремонтных работ на КЛ, количество ремонтных соединительных муфт, установленных на кабеле, превышает нормативное значение. В соответствии с п. 2.3.70 «Правил устройства электроустановок» (7-е издание), утвержденных приказом Минэнерго России от 8 июля 2002 года №204, для трехжильных кабелей 1-10 кВ сечением 3х240 мм² количество соединительных муфт на 1 км кабеля не должно превышать 5 шт. Согласно акту технического освидетельствования от 28.08.2024 г. для дальнейшей эксплуатации КЛ-10 кВ ТП-253 – ТП-236 необходима замена кабеля.

Таким образом, для обеспечения надежного электроснабжения потребителей, в том числе социально значимых объектов, электроснабжение которых выполнено от ТП-253 и ТП-236 (ЦТП-307, МБОУ гимназия «САН») необходимо выполнить модернизацию КЛ-10 кВ ТП-253 – ТП-236 с заменой кабеля.

Учитывая вышеизложенное проектом корректировки инвестиционной программы АО «Пензенская горэлектросеть» на 2025 год предусмотрено включение нового инвестиционного проекта «ПИР. Реконструкция линейного объекта КЛ-10 кВ ТП-253 – ТП-236 по ул. Минской, г.Пенза».

Стоимость финансирования инвестиционного проекта подтверждается сметой на проектные работы (Приложение №1)

Приложение №1 Смета на проектные работы.

Приложение №2 Акты технического освидетельствования.

Приложение №3 Справка о проведении ремонтных работ.

Заместитель генерального директора
по общим вопросам и реализации услуг



Р.А. Чамбуткин