

Утверждаю
Заместитель генерального директора
по общим вопросам и реализации услуг
АО "Пензенская горэлектросеть"
 Р.А.Чамбуткин

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

ГРАНД-Смета, версия 2025.2

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр; Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр; Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр; Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр; Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр; Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр; Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

Письмо Минстроя России от 25.02.2025 № 10314-ИФ/09

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Приказ Министерства градостроительства и архитектуры Пензенской области от 21.02.2024 № 98/ОП

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

58. Пензенская область
Пензенская область

Реконструкция трансформаторных подстанций
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

Реконструкция ТП-540
(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсно-индексным методом
Основание цифр проекта: 32-03-25
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен I квартал 2025 года

Сметная стоимость	254,08 тыс.руб.
в том числе:	
строительных работ	0,00 тыс.руб.
монтажных работ	171,35 тыс.руб.
оборудования	0,00 тыс.руб.
прочих затрат	40,39 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	52,91 тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов	8,93 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	150,95 чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов	24,14 чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Демонтажные работы											
1	ГЭСНм08-01-062-02	Демонтаж Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса: до 3 т (250 кВА)	шт	2	1	2					
	571/нр_2022_п.84_т.3_стр.1_	Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7;									
	стб.3	MAT=0 к расх.; T3=0,7; T3M=0,7									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			38,64					12 280,56
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	27,6	0,7	38,64			317,82		12 280,56
	2 ЭМ										10 924,51
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			9,772					3 615,89
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	3,34	0,7	4,676			1 653,98		7 734,01
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	3,34	0,7	4,676			426,92		1 996,28
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	3,64	0,7	5,096	477,92	1,31	626,08		3 190,50
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	3,64	0,7	5,096			317,82		1 619,61
	4 М										0,00
	01.7.15.10-0053	Скобы металлические	кг	10,5	0	0	176,20	1,45	255,49		0,00
	25.1.01.04-0012	Шпала из древесины хвойных пород, непропитанная, для железных дорог узкой колеи, тип II, длина 1200 мм	шт	15	0	0	705,50	1,13	797,22		0,00
		Итого прямые затраты									26 820,96
1.1	421/нр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2				0,7	245,61
		ФОТ									15 896,45
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					15 419,56
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					8 107,19
		Всего по позиции							25 296,66		50 593,32
2	ГЭСНм08-01-061-01	Демонтаж Предохранитель	шт	6	1	6					
	571/нр_2022_п.84_т.3_стр.4_	Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; MAT=0 к расх.; T3=0,3; T3M=0,3									
	стб.3										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			2,034					646,45
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	1,13	0,3	2,034			317,82		646,45
	2 ЭМ										83,57
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,09					31,89
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,02	0,3	0,036			1 653,98		59,54
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,02	0,3	0,036			426,92		15,37
	91.06.03-058	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,01	0,3	0,018	55,78	1,48	82,55		1,49
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	0,3	0,018			282,24		5,08
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02	0,3	0,036	477,92	1,31	626,08		22,54
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02	0,3	0,036			317,82		11,44
	4 М										0,00
	01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0,14	0	0	174,93	1,17	204,67		0,00
	08.3.08.02-0058	Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали СтЗсп, СтЗпс, ширина полок 35-56 мм, толщина полки 3-5 мм	т	0,0021	0	0			56 695,57		0,00
		Итого прямые затраты									761,91
2.1	421/нр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2				0,3	12,93
		ФОТ									678,34
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					657,99
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					345,95
		Всего по позиции							296,46		1 778,78
Итого по разделу 1 Демонтажные работы :											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего прямые затраты (справочно)									27 841,41
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									12 927,01
		Эксплуатация машин									11 008,08
		Оплата труда машинистов (Отм)									3 647,78
		Материалы									258,54
		Монтажные работы									52 372,10
		в том числе:									
		оплата труда									12 927,01
		эксплуатация машин и механизмов									11 008,08
		оплата труда машинистов (Отм)									3 647,78
		материалы									258,54
		накладные расходы									16 077,55
		сметная прибыль									8 453,14
		Всего ФОТ (справочно)									16 574,79
		Всего накладные расходы (справочно)									16 077,55
		Всего сметная прибыль (справочно)									8 453,14
		Всего по разделу 1 Демонтажные работы									52 372,10
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				40,674					
		Затраты труда машинистов				9,862					
Раздел 2. Монтажные работы											
3	ГЭСНм08-01-062-02	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса: до 3 т (400 кВА)	шт	2	1	2					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			55,2					17 543,66
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	27,6		55,2			317,82		17 543,66
		2 ЭМ									15 606,45
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			13,96					5 165,56
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	3,34		6,68			1 653,98		11 048,59
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	3,34		6,68			426,92		2 851,83
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	3,64		7,28	477,92	1,31	626,08		4 557,86
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	3,64		7,28			317,82		2 313,73
		4 М									29 281,89
		01.7.15.10-0053 Скобы металлические	кг	10,5		21	176,20	1,45	255,49		5 365,29
		25.1.01.04-0012 Шпала из древесины хвойных пород, непропитанная, для железных дорог узкой колеи, тип II, длина 1200 мм	шт	15		30	705,50	1,13	797,22		23 916,60
		Итого прямые затраты									67 597,56
3.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					350,87
		ФОТ									22 709,22
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					22 027,94
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					11 581,70
		Всего по позиции							50 779,04		101 558,07
4	ГЭСНм08-01-061-01	Предохранитель	шт	6	1	6					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			6,78					2 154,82
		1-100-40 Средний разряд работ 4,0	чел.-ч	1,13		6,78			317,82		2 154,82
		2 ЭМ									278,56
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,3					106,30
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,02		0,12			1 653,98		198,48
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,02		0,12			426,92		51,23
		91.06.03-058 Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,01		0,06	55,78	1,48	82,55		4,95
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,06			282,24		16,93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02		0,12	477,92	1,31	626,08		75,13
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02		0,12			317,82		38,14
		4 М									886,28
		01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0,14		0,84	174,93	1,17	204,67		171,92
		08.3.08.02-0058 Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 35-56 мм, толщина полки 3-5 мм	т	0,0021		0,0126			56 695,57		714,36
		Итого прямые затраты									3 425,96
4.1	421/np_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					43,10
		ФОТ									2 261,12
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					2 193,29
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					1 153,17
		Всего по позиции							1 135,92		6 815,52
5	ГЭСНм08-01-082-01	Зажим контактный	100 шт	0,08	1	0,08					
		Объем=8 / 100									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			3,296					1 047,53
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	41,2		3,296			317,82		1 047,53
		2 ЭМ									18,73
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,016					5,96
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,1		0,008			1 653,98		13,23
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,1		0,008			426,92		3,42
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,1		0,008	477,92	1,31	626,08		5,01
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,1		0,008			317,82		2,54
		91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	0,16		0,0128			37,95		0,49
		4 М									101,29
		08.3.07.01-0052 Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 50х5 мм	т	0,003		0,00024	70 310,45	0,86	60 466,99		14,51
		14.4.02.04-0142 Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,8		0,064	79,88	1,52	121,42		7,77
		20.5.04.03-0002 Зажимы наборные проходные ЗН24-4П25	100 шт	1,02		0,0816	896,51	1,08	968,23		79,01
		Итого прямые затраты									1 173,51
5.1	421/np_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					20,95
		ФОТ									1 053,49
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					1 021,89
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					537,28
		Всего по позиции							34 420,38		2 753,63
6	ГЭСНп01-02-003-01	Трансформатор силовой трехфазный масляный трехобмоточный напряжением: до 11 кВ, мощностью до 1,6 МВА	шт	2	1	2					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			45					19 233,00
		3-100-02 Техник II категории	чел.-ч	9		18			303,59		5 464,62
		3-200-01 Инженер I категории	чел.-ч	13,5		27			509,94		13 768,38
		Итого прямые затраты									19 233,00
		ФОТ									19 233,00
		Пр/812-083.0-1 НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74					14 232,42
		Пр/774-083.0 СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36					6 923,88
		Всего по позиции							20 194,65		40 389,30
		Итого по разделу 2 Монтажные работы :									
		Всего прямые затраты (справочно)									91 844,95
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									39 979,01
		Эксплуатация машин									15 903,74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Оплата труда машинистов (Отм)									5 277,82
		Материалы									30 684,38
		Монтажные работы									111 127,22
		в том числе:									
		оплата труда									20 746,01
		эксплуатация машин и механизмов									15 903,74
		оплата труда машинистов (Отм)									5 277,82
		материалы									30 684,38
		накладные расходы									25 243,12
		сметная прибыль									13 272,15
		Прочие затраты									40 389,30
		Пусконаладочные работы									40 389,30
		в том числе:									
		оплата труда									19 233,00
		накладные расходы									14 232,42
		сметная прибыль									6 923,88
		Всего ФОТ (справочно)									45 256,83
		Всего накладные расходы (справочно)									39 475,54
		Всего сметная прибыль (справочно)									20 196,03
		Всего по разделу 2 Монтажные работы									151 516,52
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				110,276					
		Затраты труда машинистов				14,276					
		ПНР "вхолостую"									32 311,44
		в том числе:									
421/нр_2020_прил.8_п.1_гр.6		Электротехнические устройства									32 311,44
		ПНР "под нагрузкой"									8 077,86
		в том числе:									
421/нр_2020_прил.8_п.1_гр.7		Электротехнические устройства									8 077,86
Раздел 3. Материалы											
7 • О	поставка заказчика	Трансформаторы масляные, силовые: ТМ, ТМГ 400/10/0,4 кВ с зажимами	шт	2	1	2					
		Всего по позиции									
8	прайс-лист	Предохранитель ПКТ-102-10-50-12,5 УЗ Цена=1569,36/1,2	шт	6	1	6			1 307,80		7 846,80
		Всего по позиции									7 846,80
		Итого по разделу 3 Материалы :									
		Всего прямые затраты (справочно)									7 846,80
		в том числе:									
		Материалы									7 846,80
		Монтажные работы									7 846,80
		в том числе:									
		материалы									7 846,80
		Всего по разделу 3 Материалы									7 846,80
		справочно:									
		Оборудование заказчика									
		Инженерное оборудование									
	поставка заказчика	Трансформаторы масляные, силовые: ТМ, ТМГ 400/10/0,4 кВ с зажимами, "шт" Кол-во: 2									
		Итого по смете:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего прямые затраты (справочно)									127 533,16
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									52 906,02
		Эксплуатация машин									26 911,82
		Оплата труда машинистов (Отм)									8 925,60
		Материалы									38 789,72
		Монтажные работы									171 346,12
		в том числе:									
		оплата труда									33 673,02
		эксплуатация машин и механизмов									26 911,82
		оплата труда машинистов (Отм)									8 925,60
		материалы									38 789,72
		накладные расходы									41 320,67
		сметная прибыль									21 725,29
		Прочие затраты									40 389,30
		Пусконаладочные работы									40 389,30
		в том числе:									
		оплата труда									19 233,00
		накладные расходы									14 232,42
		сметная прибыль									6 923,88
		Всего									211 740,00
		Всего ФОТ (справочно)									61 831,62
		Всего накладные расходы (справочно)									55 557,67
		Всего сметная прибыль (справочно)									28 649,17
		НДС 20%									42 348,00
		ВСЕГО по смете									254 088,00
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				150,95					
		Затраты труда машинистов				24,138					
		ПНР "вхолостую"									32 311,44
		в том числе:									
421/нр_2020_прил.8_п.1_гр.6		Электротехнические устройства									32 311,44
		ПНР "под нагрузкой"									8 077,86
		в том числе:									
421/нр_2020_прил.8_п.1_гр.7		Электротехнические устройства									8 077,86
		Оборудование заказчика									
		Инженерное оборудование									
поставка заказчика		Трансформаторы масляные, силовые: ТМ, ТМГ 400/10/0,4 кВ с зажимами, "шт" Кол-во: 2									

Составил: Ведущий инженер-сметчик

(должность, подпись (инициалы, фамилия))

(Мельникова Е.В.)

Результаты расчетов объемов финансовых потребностей, необходимых для строительства объектов электроэнергетики, выполненных с применением укрупненных нормативов цен типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в соответствии с Приказом Минэнерго России от 26.02.24 г. №131

Наименование стройки: Реконструкция ТП-540

Объемы строительства: 1 Замена двух трансформаторов ТМГ 250/10 на ТМГ 400/10

Год реализации объекта:		2025
2024г.	Индекс-дефляторы (Письмо Минэкономразвития РФ от 30.09.2024г.)	1,074
2025г.		1,061


№ п/п	Наименование УНЦ	Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры)								
		Технические характеристики (параметры)				Объем финансовых потребностей на реализацию				
		Напряжение, кВ	Технические характеристики	Количество	Единицы измерения	Номер расценки	Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС)	регион. коэф.	Величина затрат в базисном уровне цен 2023 года, тыс рублей (без НДС)	Величина затрат в текущем уровне цен года реализации объекта, тыс.рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	УНЦ ячейки трансформатора 6-35 кВ	10	Трансформатор 400 кВА	2	ячейка	T5-14-1	780,72	1,10	1 717,584	1 957,211
	Итого объем финансовых потребностей, тыс.рублей (без НДС)									1 957,211
	НДС -20 %, тыс рублей									391,442
	Итого объем финансовых потребностей, тыс.рублей (с НДС)									2 348,653

Ведущий инженер-сметчик

Е.В.Мельникова

Заместитель генерального директора по общим вопросам и реализации услуг

Р.А.Чамбуткин

Утверждаю
Заместитель генерального директора
по общим вопросам и реализации услуг
АО «Пензенская горэлектросеть»
 Р.А.Чамбуткин

СМЕТА
на проектные работы

Наименование предприятия, здания, сооружения; стадии проектирования, этапа, вида проектных или изыскательских работ	Разработка рабочей документации Реконструкция ТП-540
Наименование проектной (изыскательской) организации	АО «Пензенская горэлектросеть»
Наименование организации Заказчика, основание № письма, задания, распоряжения	

№ пп	Характеристика проектируемого объекта или вида работ	Обоснование стоимости Сборник базовых цен на проектные (изыскательские) работы	Расчет стоимости	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5
		ГСН «Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве « Коммунальные инженерные сети и сооружения» СБЦП 81-2001-07		
		Приказ Министерства регионального развития РФ от 24 мая 2012 г. №213		
1.	Силовой трансформатор-2 шт (ТМГ-400 кВА)	Таблица 37 п.12-11,22 тыс.руб	11,22*1000*2*0,5*0,35*1,4	5 497,80
		Стадия РД-50%		
		Глава 2.8.7 п.2.8.7.1 K=0,35 ячейки заводского		
		Метод.указания глава 3 п.3.4 K=1,4 реконструкция		
	Итого в ценах 2001 г.			5 497,80
	Итого в текущих ценах	Письмо Минстроя России № 5170-ИФ/09 от 01.02.2025 г. K=6,39		35 130,94
	НДС 20%			7 026,19
	Итого в ценах 2025г.			42 157,13

Составил Ведущий инженер-сметчик  Е.В.Мельникова