

Результаты расчетов объемов финансовых потребностей, необходимых для строительства объектов электроэнергетики, выполненных с применением укрупненных нормативов цен типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в соответствии с Приказом Минэнерго России от 26.02.24 г. №131


Наименование стройки: Реконструкция линейного объекта КЛ-10 кВ ПС 35/10 кВ "НИИЭКИПМАШ" -до опоры ВЛ-10 кВ ф.12 в направлении РП-"Терновка" в районе ул.Рябова, г.Пенза


- Наименование объекта:
- 1. КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ "НИИЭКИПМАШ" до РУ-10 кВ ТП-1120
 - 2. КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-1120 до сущ.опоры №1 ВЛ-10 кВ в напр. РП "Терновка"

- Объемы строительства:
- 1. АСБ 3х150, L траншеи = 0,565 км, в том числе ГНБ 0,522 км, Ø трубы 160 мм
 - 2. АСБ 3х150, L траншеи = 0,076 км, в том числе ГНБ 0,042 км, Ø трубы 160 мм

Год реализации объекта:	2026
2024г.	1,074
2025г.	1,061
2026г.	1,053

№ п/п	Наименование УНЦ	Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры)								
		Технические характеристики (параметры)				Объем финансовых потребностей на реализацию				
		Напряжение, кВ	Технические характеристики	Количество	Единицы измерения	Номер расценки	Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС)	регион. коэф.	Величина затрат в базисном уровне цен 2023 года, тыс рублей (без НДС)	Величина затрат в текущем уровне цен года реализации объекта, тыс.рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	УНЦ КЛ 10 кВ (каб.1)	10	КЛ 10 кВ Алюминий 150 мм2	0,565	1 км	К1-06-2	3 599,39	1,10	2 237,02089	2 616,66821
2	УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства (каб.1)	10	Устройство траншеи и восстановление благоустройства по трассе с учетом восстановления газонов одна цепь	0,043	1 км	Б2-02-3	4 525,23	1,00	194,58489	227,60811
3	УНЦ ГНБ (каб.1)	10	ГНБ 1 труба диаметром 160 мм	0,522	1 км	Н1-02-1	34 384,12	1,10	19 743,36170	23 094,02975
4	УНЦ КЛ 10 кВ (каб.2)	10	КЛ 10 кВ Алюминий 150 мм2	0,076	1 км	К1-06-2	3 599,39	1,10	300,90900	351,97661
5	УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства (каб.2)	10	Устройство траншеи и восстановление благоустройства по трассе с учетом восстановления газонов одна цепь	0,034	1 км	Б2-02-3	4 525,23	1,00	153,85782	179,96920
6	УНЦ ГНБ (каб.2)	10	ГНБ 1 труба диаметром 160 мм	0,042	1 км	Н1-02-1	34 384,12	1,10	1 588,54634	1 858,14032
	Итого объем финансовых потребностей, тыс.рублей (без НДС)								24 218,28065	28 328,39220
	НДС -20 %, тыс.рублей									5 665,67844
	Итого объем финансовых потребностей, тыс.рублей (с НДС)									33 994,07064

Ведущий инженер-сметчик  Е.В.Мельникова

Заместитель генерального директора по общим вопросам и реализации услуг  Р.А.Чамбуткин