

Утверждаю

Заместитель генерального директора

по общим вопросам и реализации услуг

АО "Пензенская горэлектросеть"

 Р.А. Чамбуткин

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

ГРАНД-Смета, версия 2025.2

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр, Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

Письмо Минстроя России от 25.02.2025 № 10314-ИФ/09

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Приказ Министерства градостроительства и архитектуры Пензенской области от 21.02.2024 № 98/ОП

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

Наименование субъекта Российской Федерации

58. Пензенская область

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Пензенская область

Реконструкция трансформаторных подстанций

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

Реконструкция ТП-384

(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсно-индексным методом
Основание (проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен I квартал 2025 года

Сметная стоимость	2 863,53 тыс.руб.
в том числе:	
строительных работ	0,00 тыс.руб.
монтажных работ	206,96 тыс.руб.
оборудования	2 018,82 тыс.руб.
прочих затрат	40,39 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	62,49 тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов	10,77 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	180,68 чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов	29,47 чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Демонтажные работы											
1	ГЭСНм08-01-062-02	Демонтаж Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса: до 3 т (400 кВА)	шт	2	1	2					
	571/нр_2022_н.84_т.3_стр.1_	Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; ст6.3 МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			38,64					12 280,56
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	27,6	0,7	38,64			317,82		12 280,56
	2 ЭМ										10 924,51
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			9,772					3 615,89
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	3,34	0,7	4,676			1 653,98		7 734,01
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	3,34	0,7	4,676			426,92		1 996,28
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	3,64	0,7	5,096	477,92	1,31	626,08		3 190,50
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	3,64	0,7	5,096			317,82		1 619,61
	4 М										0,00
	01.7.15.10-0053	Скобы металлические	кг	10,5	0	0	176,20	1,45	255,49		0,00
	25.1.01.04-0012	Шпала из древесины хвойных пород, непропитанная, для железных дорог узкой колеи, тип II, длина 1200 мм	шт	15	0	0	705,50	1,13	797,22		0,00
		Итого прямые затраты									26 820,96
1.1	421/нр_2020_н.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2				0,7	245,61
		ФОТ									15 896,45
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					15 419,56
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					8 107,19
		Всего по позиции							25 296,66		50 593,32
2	ГЭСНм08-03-572-07	Демонтаж Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм	шт	2	1	2					
	571/нр_2022_н.84_т.3_стр.1_	Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; ст6.3 МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			5,768					1 887,92
	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	4,12	0,7	5,768			327,31		1 887,92
	2 ЭМ										1 228,89
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			1,036					385,77
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,37	0,7	0,518			1 653,98		856,76
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,37	0,7	0,518			426,92		221,14
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,37	0,7	0,518	477,92	1,31	626,08		324,31
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,37	0,7	0,518			317,82		164,63
	91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	0,9	0,7	1,26			37,95		47,82
	4 М										0,00
	01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,3	0	0	155,63	0,97	150,96		0,00
	01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0,06	0	0	174,93	1,17	204,67		0,00
	07.2.07.04-0007	Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката	т	0,03	0	0	105 278,81	1,25	131 598,51		0,00
	14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,05	0	0	79,88	1,52	121,42		0,00
		Итого прямые затраты									3 502,58
2.1	421/нр_2020_н.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2				0,7	37,76
		ФОТ									2 273,69
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					2 205,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					1 159,58
		Всего по позиции							3 452,70		6 905,40
		Итого по разделу 1 Демонтажные работы :									
		Всего прямые затраты (справочно)									30 606,91
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									14 168,48
		Эксплуатация машин									12 153,40
		Оплата труда машинистов (Отм)									4 001,66
		Материалы									283,37
		Монтажные работы									57 498,72
		в том числе:									
		оплата труда									14 168,48
		эксплуатация машин и механизмов									12 153,40
		оплата труда машинистов (Отм)									4 001,66
		материалы									283,37
		накладные расходы									17 625,04
		сметная прибыль									9 266,77
		Всего ФОТ (справочно)									18 170,14
		Всего накладные расходы (справочно)									17 625,04
		Всего сметная прибыль (справочно)									9 266,77
		Всего по разделу 1 Демонтажные работы									57 498,72
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				44,408					
		Затраты труда машинистов				10,808					
Раздел 2. Монтажные работы											
3	ГЭСНм08-01-062-02	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса: до 3 т (630 кВА)	шт	2	1	2					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			55,2					17 543,66
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	27,6		55,2			317,82		17 543,66
		2 ЭМ									15 606,45
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			13,96					5 165,56
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	3,34		6,68			1 653,98		11 048,59
		4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	3,34		6,68			426,92		2 851,83
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	3,64		7,28	477,92	1,31	626,08		4 557,86
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	3,64		7,28			317,82		2 313,73
		4 М									29 281,89
		01.7.15.10-0053 Скобы металлические	кг	10,5		21	176,20	1,45	255,49		5 365,29
		25.1.01.04-0012 Шпала из древесины хвойных пород, непропитанная, для железных дорог узкой колеи, тип II, длина 1200 мм	шт	15		30	705,50	1,13	797,22		23 916,60
		Итого прямые затраты									67 597,56
3.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					350,87
		ФОТ									22 709,22
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					22 027,94
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					11 581,70
		Всего по позиции							50 779,04		101 558,07
4	ГЭСНм08-03-572-07	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 1700x1100 мм	шт	2	1	2					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			8,24					2 697,03
		1-100-42 Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	4,12		8,24			327,31		2 697,03
		2 ЭМ									1 755,56
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			1,48					551,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,37		0,74			1 653,98		1 223,95
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,37		0,74			426,92		315,92
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,37		0,74	477,92	1,31	626,08		463,30
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,37		0,74			317,82		235,19
		91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	0,9		1,8			37,95		68,31
		4 М									8 023,19
		01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,3		0,6	155,63	0,97	150,96		90,58
		01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0,06		0,12	174,93	1,17	204,67		24,56
		07.2.07.04-0007 Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката	т	0,03		0,06	105 278,81	1,25	131 598,51		7 895,91
		14.4.02.04-0142 Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,05		0,1	79,88	1,52	121,42		12,14
		Итого прямые затраты									13 026,89
4.1	421/нр_2020_н.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					53,94
		ФОТ									3 248,14
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					3 150,70
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					1 656,55
		Всего по позиции							8 944,04		17 888,08
5	ГЭСНм08-01-068-03	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: свыше 500 до 1000 мм2 Объем=36 / 100	100 м	0,36	1	0,36					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			27,828					8 844,29
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	77,3		27,828			317,82		8 844,29
		2 ЭМ									687,96
		ОТм(Зтм)	чел.-ч			3,2256					1 049,91
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,63		0,2268			1 653,98		375,12
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,63		0,2268			426,92		96,83
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,63		0,2268	477,92	1,31	626,08		141,99
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,63		0,2268			317,82		72,08
		91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	3,79		1,3644			37,95		51,78
		91.21.19-031 Станки сверлильные	маш.-ч	1,63		0,5868	23,89	1,35	32,25		18,92
		91.21.22-491 Шиногибы гидравлические универсальные	маш.-ч	7,7		2,772	26,76	1,35	36,13		100,15
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	7,7		2,772			317,82		881,00
		4 М									926,43
		01.3.02.02-0001 Аргон газообразный, сорт I	м3	0,83		0,2988	253,96	1,43	363,16		108,51
		01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные	кг	7,5		2,7	174,93	1,17	204,67		552,61
		01.7.15.11-0061 Шайбы стальные оцинкованные пружинные (гровер), диаметр отверстия М3	т	0,0003		0,000108	195 421,95	1,27	248 185,88		26,80
		10.1.02.04-0009 Прутки круглого сечения из алюминиевых сплавов марок АД0, АД1, АД, АД31, АД33, АД35, АВ, диаметр 135,0-200,0 мм	т	0,0005		0,00018	530 491,83	0,71	376 649,20		67,80
		10.2.02.10-0013 Прутки круглые из меди марки М3, диаметр 10-30 мм	т	0,0002		0,000072	945 143,92	0,71	671 052,18		48,32
		14.4.02.04-0142 Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	2,8		1,008	79,88	1,52	121,42		122,39
		Итого прямые затраты									11 508,59
5.1	421/нр_2020_н.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					176,89
		ФОТ									9 894,20
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					9 597,37
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					5 046,04
		Всего по позиции							73 135,81		26 328,89
6	ГЭСНп01-02-003-01	Трансформатор силовой трехфазный масляный трехобмоточный напряжением: до 11 кВ, мощностью до 1,6 МВА	шт	2	1	2					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			45					19 233,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3-100-02	Техник II категории	чел.-ч	9		18			303,59		5 464,62
	3-200-01	Инженер I категории	чел.-ч	13,5		27			509,94		13 768,38
		Итого прямые затраты									19 233,00
		ФОТ									19 233,00
	Пр/812-083.0-1	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74					14 232,42
	Пр/774-083.0	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36					6 923,88
		Всего по позиции							20 194,65		40 389,30
		Итого по разделу 2 Монтажные работы :									
		Всего прямые затраты (справочно)									111 947,74
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									48 317,98
		Эксплуатация машин									18 049,97
		Оплата труда машинистов (Отм)									6 766,58
		Материалы									38 813,21
		Монтажные работы									145 775,04
		в том числе:									
		оплата труда									29 084,98
		эксплуатация машин и механизмов									18 049,97
		оплата труда машинистов (Отм)									6 766,58
		материалы									38 813,21
		накладные расходы									34 776,01
		сметная прибыль									18 284,29
		Прочие затраты									40 389,30
		Пусконаладочные работы									40 389,30
		в том числе:									
		оплата труда									19 233,00
		накладные расходы									14 232,42
		сметная прибыль									6 923,88
		Всего ФОТ (справочно)									55 084,56
		Всего накладные расходы (справочно)									49 008,43
		Всего сметная прибыль (справочно)									25 208,17
		Всего по разделу 2 Монтажные работы									186 164,34
		справочно:									
		Затраты труда рабочих						136,268			
		Затраты труда машинистов						18,6656			
		ПНР "вхолостую"									32 311,44
		в том числе:									
421/нр_2020_прил.8_п.1_гр.6		Электротехнические устройства									32 311,44
		ПНР "под нагрузкой"									8 077,86
		в том числе:									
421/нр_2020_прил.8_п.1_гр.7		Электротехнические устройства									8 077,86
Раздел 3. Материалы											
7	прайс-лист	Трансформаторы масляные, силовые: ТМ, ТМГ 630/10/0,4 кВ с	шт	2	1	2			621 100,00		1 242 200,00
О		зажимами									
		Цена=745320/1,2									
		Всего по позиции									1 242 200,00
8	прайс-лист	Вводная панель ЩО 70-01-44 с автом.выкл на 1600А	шт	2	1	2			388 309,17		776 618,34
О		Цена=465971/1,2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции									776 618,34
9	ФСБЦ-20.5.03.03-0001	Шина алюминиевая	м	36	1	36	73,20	1,4	102,48		3 689,28
		Всего по позиции									3 689,28
		Итого по разделу 3 Материалы :									
		Всего прямые затраты (справочно)									3 689,28
		в том числе:									
		Материалы									3 689,28
		Монтажные работы									3 689,28
		в том числе:									
		материалы									3 689,28
		Оборудование									2 018 818,34
		Инженерное оборудование									2 018 818,34
		Всего по разделу 3 Материалы									2 022 507,62
		Итого по смете:									
		Всего прямые затраты (справочно)									146 243,93
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									62 486,46
		Эксплуатация машин									30 203,37
		Оплата труда машинистов (Отм)									10 768,24
		Материалы									42 785,86
		Монтажные работы									206 963,04
		в том числе:									
		оплата труда									43 253,46
		эксплуатация машин и механизмов									30 203,37
		оплата труда машинистов (Отм)									10 768,24
		материалы									42 785,86
		накладные расходы									52 401,05
		сметная прибыль									27 551,06
		Оборудование									2 018 818,34
		Инженерное оборудование									2 018 818,34
		Прочие затраты									40 389,30
		Пусконаладочные работы									40 389,30
		в том числе:									
		оплата труда									19 233,00
		накладные расходы									14 232,42
		сметная прибыль									6 923,88
		Всего									2 266 170,68
		Всего ФОТ (справочно)									73 254,70
		Всего накладные расходы (справочно)									66 633,47
		Всего сметная прибыль (справочно)									34 474,94
		Индексы-дефляторы на 2026г. Письмо Минэкономразвития РФ от 30.09.2024 г. 1,053									2 386 277,73
		НДС 20%									477 255,55
		ВСЕГО по смете									2 863 533,28
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				180,676					
		Затраты труда машинистов				29,4736					
		ПНР "вхолостую"									32 311,44
		в том числе:									
421/нр_2020_прил.8_п.1_гр.6		Электротехнические устройства									32 311,44
		ПНР "под нагрузкой"									8 077,86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
в том числе:											
421/пр_2020_прил.8_п.1_гр.7 Электротехнические устройства 8 077,86											

Составил: Ведущий инженер-сметчик

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]




(Мельникова Е.В.)

Утверждаю

Заместитель генерального директора
по общим вопросам и реализации услуг

АО «Пензенская горэлектросеть»



Р.А.Чамбуткин

СМЕТА
на проектные работы

Наименование предприятия, здания, сооружения; стадии проектирования, этапа, вида проектных или изыскательских работ	Разработка рабочей документации Реконструкция ТП-384
Наименование проектной (изыскательской) организации	АО «Пензенская горэлектросеть»
Наименование организации Заказчика, основание № письма, задания, распоряжения	

№ пп	Характеристика проектируемого объекта или вида работ	Обоснование стоимости Сборник базовых цен на проектные (изыскательские) работы	Расчет стоимости	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5
		ГСН «Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве « Коммунальные инженерные сети и сооружения» СБЦП 81-2001-07		
		Приказ Министерства регионального развития РФ от 24 мая 2012 г. №213		
1.	Силовой трансформатор-2шт (ТМГ-630 кВА)	Таблица 37 п.12-11,22 тыс.руб	11,22*1000*2*0,5*0,35*1,4	5 497,80
		Стадия РД-50%		
		Глава 2.8.7 п.2.8.7.1 К=0,35 ячейки заводского		
		Метод.указания глава 3 п.3.4 К=1,4 реконструкция		
	Итого в ценах 2001 г.			5 497,80
	Итого в текущих ценах 2025г.	Письмо Минстроя России № 5170-ИФ/09 от 01.02.2025 г. К=6,39	5 497,80*6,39	35 130,94
	Итого в текущих ценах 2026г.	Индекс-дефлятор (Письмо Минэкономразвития РФ от 30.09.2024 г.) К деф.=1,053	35 130,94*1,053	36 992,88
	НДС 20%			7 398,58
	Итого в текущих ценах 2026г.			44 391,46

Составил Ведущий инженер-сметчик



Е.В.Мельникова