

Утверждаю

Заместитель генерального директора

по общим вопросам и реализации услуг

АО "Пензенская горэлектросеть"

 Р.А.Чамбуткин

Наименование программного продукта

Наименование редакции сметных нормативов

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

ГРАНД-Смета, версия 2025.2

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр

Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр

Письмо Минстроя России от 25.02.2025 № 10314-ИФ/09

Приказ Министерства градостроительства и архитектуры Пензенской области от 21.02.2024 № 98/ОП

58. Пензенская область

Пензенская область

Реконструкция трансформаторных подстанций

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

Реконструкция ТП-600

(наименование работ и затрат)

Составлен	ресурсно-индексным	методом
Основание	(проектная и (или) иная техническая документация)	
Составлен(а) в текущем уровне цен	I квартал 2025 года	
Сметная стоимость	2 214,48 тыс.руб.	
в том числе:		
строительных работ	0,00 тыс.руб.	
монтажных работ	199,93 тыс.руб.	
оборудования	1 512,20 тыс.руб.	
прочих затрат	40,39 тыс.руб.	

Средства на оплату труда рабочих	60,00 тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов	10,60 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	172,86 чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов	28,96 чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Демонтажные работы											
1	ГЭСНм08-01-062-02	Демонтаж Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса: до 3 т (250 кВА)	шт	2	1	2					
	571/нр_2022_н.84_т.3_стр.1_	Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЗМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7;									
	стб.3	МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			38,64					12 280,56
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	27,6	0,7	38,64			317,82		12 280,56
	2	ЗМ									10 924,51
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			9,772					3 615,89
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	3,34	0,7	4,676			1 653,98		7 734,01
	4-100-060	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	3,34	0,7	4,676			426,92		1 996,28
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	3,64	0,7	5,096	477,92	1,31	626,08		3 190,50
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	3,64	0,7	5,096			317,82		1 619,61
	4	М									0,00
	01.7.15.10-0053	Скобы металлические	кг	10,5	0	0	176,20	1,45	255,49		0,00
	25.1.01.04-0012	Шпала из древесины хвойных пород, непропитанная, для железных дорог узкой колеи, тип II, длина 1200 мм	шт	15	0	0	705,50	1,13	797,22		0,00
		Итого прямые затраты									26 820,96
1.1	421/нр_2020_н.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2				0,7	245,61
		ФОТ									15 896,45
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					15 419,56
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					8 107,19
		Всего по позиции							25 296,66		50 593,32
2	ГЭСНм08-03-572-07	Демонтаж Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм	шт	2	1	2					
	571/нр_2022_н.84_т.3_стр.1_	Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЗМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7;									
	стб.3	МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			5,768					1 887,92
	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	4,12	0,7	5,768			327,31		1 887,92
	2	ЗМ									1 228,89
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			1,036					385,77
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,37	0,7	0,518			1 653,98		856,76
	4-100-060	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,37	0,7	0,518			426,92		221,14
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,37	0,7	0,518	477,92	1,31	626,08		324,31
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,37	0,7	0,518			317,82		164,63
	91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	0,9	0,7	1,26			37,95		47,82
	4	М									0,00
	01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,3	0	0	155,63	0,97	150,96		0,00
	01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0,06	0	0	174,93	1,17	204,67		0,00
	07.2.07.04-0007	Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката	т	0,03	0	0	105 278,81	1,25	131 598,51		0,00
	14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,05	0	0	79,88	1,52	121,42		0,00
		Итого прямые затраты									3 502,58
2.1	421/нр_2020_н.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2				0,7	37,76
		ФОТ									2 273,69
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					2 205,48
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					1 159,58
		Всего по позиции							3 452,70		6 905,40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого по разделу 1 Демонтажные работы :											
Всего прямые затраты (справочно)											
в том числе:											
Оплата труда рабочих											
Эксплуатация машин											
Оплата труда машинистов (ОТМ)											
Материалы											
Монтажные работы											
в том числе:											
оплата труда											
эксплуатация машин и механизмов											
оплата труда машинистов (ОТМ)											
материалы											
накладные расходы											
сметная прибыль											
Всего ФОТ (справочно)											
Всего накладные расходы (справочно)											
Всего сметная прибыль (справочно)											
Всего по разделу 1 Демонтажные работы											
справочно:											
Затраты труда рабочих											
Затраты труда машинистов											
44,408											
10,808											
Раздел 2. Монтажные работы											
3	ГЭСН08-01-062-02	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса: до 3 т (400 кВА)	шт	2	1	2					
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			55,2					17 543,66
	1-100-40 Средний разряд работы 4,0		чел.-ч	27,6		55,2			317,82		17 543,66
	2 ЗМ									15 606,45	5 165,56
	ОТМ(ЗТМ)		чел.-ч			13,96					5 165,56
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.-ч	3,34		6,88			1 653,98		11 048,59
	4-100-060 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	3,34		6,88			426,92		2 851,83
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	3,64		7,28			626,08		4 557,86
	4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	3,64		7,28		477,92	1,31	317,82	2 313,73
	4 М		кг							29 281,89	29 281,89
	01.7.15.10-0053 Скобы металлические		шт	10,5		21		176,20	1,45	255,49	5 365,29
	25.1.01.04-0012 Шпала на древесине хвойных пород, непропитанная, для железных дорог улож. колен, тип II, длина 1200 мм		шт	15		30		705,50	1,13	797,22	23 916,60
	Итого прямые затраты		%	2		2				67 597,56	
3.1	421пр_2020_л_75_гл а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%							350,87	22 709,22
	ФОТ		%	97		97			22 027,94		22 027,94
	Пр812-049.3-1 НР Энерготехнические установки на других объектах		%	51		51				11 561,70	11 561,70
	Пр774-049.3 СП Энерготехнические установки на других объектах		%								
	Всего по позиции		шт	2	1	2			50 779,04		101 558,07
4	ГЭСН08-03-572-07	Блок управления шкафового исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм	шт								
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			8,24					2 697,03
	1-100-42 Средний разряд работы 4,2		чел.-ч	4,12		8,24			327,31		2 697,03
	2 ЗМ									1 755,56	551,11
	ОТМ(ЗТМ)		чел.-ч			1,48					551,11
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.-ч	0,37		0,74			1 653,98		1 223,95
	4-100-060 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,37		0,74			426,92		315,92
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,37		0,74		477,92	1,31	626,08	463,30
	4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,37		0,74			317,82		235,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	0,9		1,8			37,95		68,31
	4 М										8 023,19
	01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,3		0,6	155,63	0,97	150,96		90,58
	01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0,06		0,12	174,93	1,17	204,67		24,56
	07.2.07.04-0007	Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката	т	0,03		0,06	105 278,81	1,25	131 598,51		7 895,91
	14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,05		0,1	79,88	1,52	121,42		12,14
		Итого прямые затраты									13 026,89
4.1	421/нр_2020_н.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					53,94
		ФОТ									3 248,14
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					3 150,70
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					1 656,55
		Всего по позиции							8 944,04		17 888,08
5	ГЭСНм08-01-068-02	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: свыше 250 до 500 мм2 Объем=36 / 100	100 м	0,36	1	0,36					
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			20,016					6 361,49
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	55,6		20,016			317,82		6 361,49
	2 ЗМ										460,80
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			2,7144					877,22
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,37		0,1332			1 653,98		220,31
	4-100-060	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,37		0,1332			426,92		56,87
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,37		0,1332	477,92	1,31	626,08		83,39
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,37		0,1332			317,82		42,33
	91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	3,98		1,4328			37,95		54,37
	91.21.19-031	Станки сверлильные	маш.-ч	1,23		0,4428	23,89	1,35	32,25		14,28
	91.21.22-491	Шиногибы гидравлические универсальные	маш.-ч	6,8		2,448	26,76	1,35	36,13		88,45
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	6,8		2,448			317,82		778,02
	4 М										751,65
	01.3.02.02-0001	Аргон газообразный, сорт I	м3	0,55		0,198	253,96	1,43	363,16		71,91
	01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	7,21		2,5956	174,93	1,17	204,67		531,24
	01.7.15.11-0061	Шайбы стальные оцинкованные пружинные (гровер), диаметр отверстия М3	т	0,00028		0,0001008	195 421,95	1,27	248 185,88		25,02
	10.1.02.04-0009	Прутки круглого сечения из алюминиевых сплавов марок АД0, АД1, АД, АД31, АД33, АД35, АВ, диаметр 135,0-200,0 мм	т	0,00013		0,0000468	530 491,83	0,71	376 649,20		17,63
	10.2.02.10-0013	Прутки круглые из меди марки М3, диаметр 10-30 мм	т	0,00006		0,0000216	945 143,92	0,71	671 052,18		14,49
	14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	2,09		0,7524	79,88	1,52	121,42		91,36
		Итого прямые затраты									8 451,16
5.1	421/нр_2020_н.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					127,23
		ФОТ									7 238,71
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					7 021,55
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					3 691,74
		Всего по позиции							53 588,00		19 291,68
6	ГЭСНп01-02-003-01	Трансформатор силовой трехфазный масляный трехобмоточный напряжением: до 11 кВ, мощностью до 1,6 МВА	шт	2	1	2					
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			45					19 233,00
	3-100-02	Техник II категории	чел.-ч	9		18			303,59		5 464,62
	3-200-01	Инженер I категории	чел.-ч	13,5		27			509,94		13 768,38
		Итого прямые затраты									19 233,00
		ФОТ									19 233,00
	Пр/812-083.0-1	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74					14 232,42


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/774-083.0	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36					6 923,88
		Всего по позиции							20 194,65		40 389,30
		Итого по разделу 2 Монтажные работы :									
		Всего прямые затраты (справочно)									108 840,65
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									45 835,18
		Эксплуатация машин									17 822,81
		Оплата труда машинистов (Отм)									6 593,89
		Материалы									38 588,77
		Монтажные работы									138 737,83
		в том числе:									
		оплата труда									26 602,18
		эксплуатация машин и механизмов									17 822,81
		оплата труда машинистов (Отм)									6 593,89
		материалы									38 588,77
		накладные расходы									32 200,19
		сметная прибыль									16 929,99
		Прочие затраты									40 389,30
		Пусконаладочные работы									40 389,30
		в том числе:									
		оплата труда									19 233,00
		накладные расходы									14 232,42
		сметная прибыль									6 923,88
		Всего ФОТ (справочно)									52 429,07
		Всего накладные расходы (справочно)									46 432,61
		Всего сметная прибыль (справочно)									23 853,87
		Всего по разделу 2 Монтажные работы									179 127,13
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				128,456					
		Затраты труда машинистов				18,1544					
		ПНР "вхолостую"									32 311,44
		в том числе:									
421/пр_2020_прил.8_п.1_гр.6		Электротехнические устройства									32 311,44
		ПНР "под нагрузкой"									8 077,86
		в том числе:									
421/пр_2020_прил.8_п.1_гр.7		Электротехнические устройства									8 077,86
Раздел 3. Материалы											
7	прайс-лист	Трансформаторы масляные, силовые: ТМ, ТМГ 400/6/0,4 кВ с	шт	2	1	2			432 000,00		864 000,00
О		зажимами									
		Цена=518400/1,2									
		Всего по позиции									864 000,00
8	прайс-лист	Вводная панель ЩО 70-01-42 с автом.выкл на 1000 А	шт	2	1	2			324 100,00		648 200,00
О		Цена=388920/1,2									
		Всего по позиции									648 200,00
9	ФСБЦ-20.5.03.03-0001	Шина алюминиевая	м	36	1	36	73,20	1,4	102,48		3 689,28
		Всего по позиции									3 689,28
		Итого по разделу 3 Материалы :									
		Всего прямые затраты (справочно)									3 689,28
		в том числе:									
		Материалы									3 689,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Монтажные работы									3 689,28
		в том числе:									
		материалы									3 689,28
		Оборудование									1 512 200,00
		Инженерное оборудование									1 512 200,00
		Всего по разделу 3 Материалы									1 515 889,28
		Итого по смете:									
		Всего прямые затраты (справочно)									143 136,84
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									60 003,66
		Эксплуатация машин									29 976,21
		Оплата труда машинистов (Отм)									10 595,55
		Материалы									42 561,42
		Монтажные работы									199 925,83
		в том числе:									
		оплата труда									40 770,66
		эксплуатация машин и механизмов									29 976,21
		оплата труда машинистов (Отм)									10 595,55
		материалы									42 561,42
		накладные расходы									49 825,23
		сметная прибыль									26 196,76
		Оборудование									1 512 200,00
		Инженерное оборудование									1 512 200,00
		Прочие затраты									40 389,30
		Пусконаладочные работы									40 389,30
		в том числе:									
		оплата труда									19 233,00
		накладные расходы									14 232,42
		сметная прибыль									6 923,88
		Всего									1 752 515,13
		Всего ФОТ (справочно)									70 599,21
		Всего накладные расходы (справочно)									64 057,65
		Всего сметная прибыль (справочно)									33 120,64
		Индексы-дефляторы на 2026г. Письмо Минэкономразвития РФ от 30.09.2024 г. 1,053									1 845 398,43
		НДС 20%									369 079,69
		ВСЕГО по смете									2 214 478,12
		справочно:									
		Затраты труда рабочих					172,864				
		Затраты труда машинистов					28,9624				
		ПНР "вхолостую"									32 311,44
		в том числе:									
421/нр_2020_прил.8_п.1_гр.6		Электротехнические устройства									32 311,44
		ПНР "под нагрузкой"									8 077,86
		в том числе:									
421/нр_2020_прил.8_п.1_гр.7		Электротехнические устройства									8 077,86

Составил: Ведущий инженер-сметчик

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

(Мельникова Е.В.)

Утверждаю
Заместитель генерального директора
по общим вопросам и реализации услуг
АО «Пензенская горэлектросеть»
 Р.А.Чамбуткин

СМЕТА
на проектные работы

Наименование предприятия, здания, сооружения; стадии проектирования, этапа, вида проектных или изыскательских работ	Разработка рабочей документации Реконструкция ТП-600
Наименование проектной (изыскательской) организации	АО «Пензенская горэлектросеть»
Наименование организации Заказчика, основание № письма, задания, распоряжения	

№ пп	Характеристика проектируемого объекта или вида работ	Обоснование стоимости Сборник базовых цен на проектные (изыскательские) работы	Расчет стоимости	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5
		ГСН «Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве « Коммунальные инженерные сети и сооружения» СБЦП 81-2001-07		
		Приказ Министерства регионального развития РФ от 24 мая 2012 г. №213		
1.	Силовой трансформатор-2шт (ТМГ-400 кВА)	Таблица 37 п.12-11,22 тыс.руб	11,22*1000*2*0,5*0,35*1,4	5 497,80
		Стадия РД-50%		
		Глава 2.8.7 п.2.8.7.1 К=0,35 ячейки заводского		
		Метод.указания глава 3 п.3.4 К=1,4 реконструкция		
	Итого в ценах 2001 г.			5 497,80
	Итого в текущих ценах 2025г.	Письмо Минстроя России № 5170-ИФ/09 от 01.02.2025 г. К=6,39	5 497,80*6,39	35 130,94
	Итого в текущих ценах 2026г.	Индекс-дефлятор (Письмо Минэкономразвития РФ от 30.09.2024 г.) К деф.=1,053	35 130,94*1,053	36 992,88
	НДС 20%			7 398,58
	Итого в текущих ценах 2026г.			44 391,46

Составил Ведущий инженер-сметчик

Е.В.Мельникова