

Утверждаю
Заместитель генерального директора
по общим вопросам и реализации услуг
АО "Пензенская горэлектросеть"

Р.А. Чабуткин

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

Результаты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Результаты письма Минстроя России об индексации изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр. Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр. Приказ Минстроя России от 07.11.2024 № 471/пр. Приказ Минстроя России от 07.02.2025 № 69/пр. Приказ Минстроя России от 13.05.2024 № 323/пр. Приказ Минстроя России от 09.08.2024 № 524/пр. Приказ Минстроя России от 07.11.2024 № 471/пр. Приказ Минстроя России от 07.02.2025 № 69/пр.

Результаты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности) в 2027 г.

(наименование строки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1

Установка однофазного прибора учета i-ром.1-1-1/2-S-RG-Y-Y с пультом управления i-ром.1-С

(наименование работ и затрат)

Составлен _____ ресурсно-индексным _____ методом
Основание _____ (проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен _____ I квартал 2025 года

Сметная стоимость	24,34 тыс.руб.
в том числе:	
строительных работ	0,00 тыс.руб.
монтажных работ	18,43 тыс.руб.
оборудования	0,00 тыс.руб.
прочих затрат	0,00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	0,80 тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов	0,08 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	2,52 чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов	0,20 чел.-ч.


№ п/п	Основание	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	Сметная стоимость, руб.		
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов			на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Строительно-монтажные работы											
1	ГЭСНМ08-03-600-01	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные	шт	1	1	1					
421пр_2020_прил.10_т.1_п.4 Прокладка работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если											
421пр_2020_прил.10_т.1_п.5 Прокладка работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЭП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
421пр_2020_прил.10_т.1_п.5 Прокладка работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЭП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
1-100-42 Средний разряд работ 4.2											
2 ЗМ											
ОТМ(ЗТМ)											
91.05.05-015 Крыны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т											
4-100-060 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 6											
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т											
4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4											
4 М											
01.7.15.04-0011 Винты стальные с полукруглой головкой, длина 50 мм											
Итого прямые затраты											
1.1 421пр_2020_п.75_гла Вспомогательные материалы ресурсы											
ФОТ											
Пр/812-049-3-1 НР Электротехнические установки на других объектах											
Пр/774-049-3 СИ Электротехнические установки на других объектах											
Всего по позиции											
2	ГЭСНМ08-02-146-01	Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 0,5 кг	100 м	0,03	1	0,03					
Объем=3 / 100											
421пр_2020_прил.10_т.1_п.4 Прокладка работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если											
421пр_2020_прил.10_т.1_п.5 Прокладка работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЭП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
1-100-38 Средний разряд работ 3.8											
1 ОТ(ЗТ)											
2 ЗМ											
ОТМ(ЗТМ)											
91.05.05-015 Крыны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т											
4-100-060 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 6											
91.06.01-003 Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т											
91.06.03-061 Лебедки электрические тяговые усилием до 12,26 кН (1,25 т)											
91.06.09-001 Подъемники телескопические самоходные, рабочая высота 26 м, грузоподъемность 250 кг											
4-100-060 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 6											
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т											
4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4											
4 М											
01.7.06.07-0002 Ленты монтажные из пластика для бандажирования проводов, крепятся пластмассовыми крючками, ширина 10 мм											
10.3.02.03-0011 Притон оповещательно-сигнальные бесшумные, марка ПОСС-30											
14.4.03.03-0002 Лак битумный БТ-123											
Итого прямые затраты											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.1	421пр_2020_л.75_м.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					2.19
	ФОТ										218.16
	Пр812-049-3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97			97					211.62
	Пр774-049.3 СИ Электротехнические установки на других объектах	%	51			51					111.26
	Всего по позиции										922.87
											30 762.33
3	ГЭСНм08-01-082-01	Заким наборный без колуха	100 шт	0.03	1	0.03					
	Объем=3 / 100										
	421пр_2020_л.п.1.4	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, vicinity объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если									
	пр_4	это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; 3М=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	421пр_2020_л.п.1.5	Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; 3М=1,15 к раск.; 3ТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	пр_4										
	1-100-40	Средний разряд работы 4.0	чел.-ч			1.6886					530.31
	2 3М		чел.-ч	41,2	1,35	1.6886					530.31
	ОТМ(3ТМ)		чел.-ч			0.0081					3.02
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,1	1,35	0.00405					6.70
	4-100-060	ОТМ(3ТМ) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,1	1,35	0.00405					1.73
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,1	1,35	0.00405					2.54
	4-100-040	ОТМ(3ТМ) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,1	1,35	0.00405					1.29
	91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	0,16	1,35	0.00648					0.25
	4 М										37.98
	08.3.07.01-0052	Прокат стальной горячекатаный полусовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 50х5 мм	т	0.003		0.00009					5.44
	14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-015, муниа, сукри железный	кг	0,8		0.024					2.91
	20.5.04.03-0002	Закимы наборные прокладные ЗН24-4П25	100 шт	1.02		0.0306					29.93
	Итого прямые затраты										580.80
3.1	421пр_2020_л.75_м.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					7.96
	ФОТ										533.33
	Пр812-049-3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97			97					517.33
	Пр774-049.3 СИ Электротехнические установки на других объектах	%	51			51					272.00
	Всего по позиции										1 377.99
											45 933.00
	Итого по разделу 1 Строительно-монтажные работы :										1 359.88
	Всего прямые затраты (справочно)										802.01
	в том числе:										387.94
	Оплата труда рабочих										83.25
	Эксплуатация машин										86.68
	Оплата труда машинистов (Отм)										858.71
	Материалы										451.48
	Монтажные работы										885.26
	в том числе:										858.71
	оплата труда										451.48
	эксплуатация машин и механизмов										885.26
	оплата труда машинистов (Отм)										451.48
	материалы										451.48
	накладные расходы										885.26
	сметная прибыль										451.48
	Всего ФОТ (справочно)										885.26
	Всего накладные расходы (справочно)										451.48
	Всего сметная прибыль (справочно)										451.48
	Всего по разделу 1 Строительно-монтажные работы										2 670.07
	справочно:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Затраты труда рабочих Затраты труда машинистов				2,52288 0,201555					
Раздел 2. Материалы											
4	прайс-лист	Счетчик электроэнергии И-ром. 1-1-1/2-S-RG-Y-Y с пультом управления I- ром. 1-С Цена=17800/1,2	шт	1	1	1			14 833,33		14 833,33
		Всего по позиции							14 833,33		
5	прайс-лист	Зажим анкерный DN123 Цена=145,31/1,2	шт	1	1	1			121,09		121,09
		Всего по позиции							121,09		
6	прайс-лист	Зажим ответв. изол. ЗОИ 16-95/2,5-35 Цена=221,56/1,2	шт	2	1	2			184,63		369,26
		Всего по позиции							369,26		
7	прайс-лист	Кронштейн анкерный СА 25 - ВК Цена=50,88/1,2	шт	1	1	1			42,40		42,40
		Всего по позиции							42,40		
8	прайс-лист	Лента бандажная F 207 Цена=125,77/1,2	м	2	1	2			104,81		209,62
		Всего по позиции							209,62		
9	прайс-лист	Провод СИП-4 2х16 Цена=55,88/1,2	м	3	1	3			46,57		139,71
		Всего по позиции							139,71		
10	прайс-лист	Скрепка NC-20 Цена=27,48/1,2	шт	2	1	2			22,90		45,80
		Всего по позиции							45,80		
Итого по разделу 2 Материалы :											
		Всего прямые затраты (справочно)							15 761,21		15 761,21
		в том числе:							15 761,21		15 761,21
		Материалы							15 761,21		15 761,21
		Монтажные работы							15 761,21		15 761,21
		в том числе:							15 761,21		15 761,21
		материалы							15 761,21		15 761,21
Всего по разделу 2 Материалы											
Итого по смете:											
		Всего прямые затраты (справочно)							17 121,09		17 121,09
		в том числе:							17 121,09		17 121,09
		Оплата труда рабочих							802,01		802,01
		Эксплуатация машин							387,94		387,94
		Оплата труда машинистов (ОТМ)							83,25		83,25
		Материалы							15 847,89		15 847,89
		Монтажные работы							18 431,28		18 431,28
		в том числе:							18 431,28		18 431,28
		оплата труда							802,01		802,01
		эксплуатация машин и механизмов							387,94		387,94
		оплата труда машинистов (ОТМ)							83,25		83,25
		материалы							15 847,89		15 847,89
		накладные расходы							858,71		858,71
		сметная прибыль							451,48		451,48
		Всего ФОТ (справочно)							885,26		885,26
		Всего накладные расходы (справочно)							858,71		858,71


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего сметная прибыль (справочно)									451,48
		Индекс-дефляторы (Письмо Минэкономразвития РФ от 30.09.2024 г.) 1,053*1,045									20 281,50
		НДС 20%									4 096,30
		ВСЕГО по смете									24 337,80
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				2,52238					
		Затраты труда машинистов				0,201555					

Составил: Ведущий инженер-сметчик


[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Мельникова Е. В.

Утверждаю
Заместитель генерального директора
по общим вопросам и реализации услуг
АО "Пензенская горгазэлектросеть"


Р.А. Чабуткин

ГРАНД-Смета, версия 2025.2

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр. Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр. Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр. Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр. Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр. Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр. Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр. Приказ Минстроя России от 13.05.2024 № 323/пр. Приказ Минстроя России от 09.08.2024 № 524/пр. Приказ Минстроя России от 07.11.2024 № 747/пр. Приказ Минстроя России от 07.02.2025 № 69/пр.

Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр. Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр. Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр. Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр. Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр. Приказ Минстроя России от 11.05.2023 № 335/пр. Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр. Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр. Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр. Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр. Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр. Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр. Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр. Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр. Приказ Минстроя России от 13.05.2024 № 323/пр. Приказ Минстроя России от 09.08.2024 № 524/пр. Приказ Минстроя России от 07.11.2024 № 747/пр. Приказ Минстроя России от 07.02.2025 № 69/пр.

Письмо Минстроя России от 25.02.2025 № 10314-ИФ/09

Приказ Министерства градостроительства и архитектуры Пензенской области от 21.02.2024 № 89/ОП

58. Пензенская область
Пензенская область

Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности) в 2027 г.

(наименование строки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2

Установка трехфазного прибора учета I-ргом.3-3-1-1/2-S-RG-Y-N с пультом управления I-ргом.1-C
(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсно-индексным методом
Основание (проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен I квартал 2025 года

Сметная стоимость	30,80 тыс. руб.
в том числе:	
строительных работ	0,00 тыс. руб.
монтажных работ	23,32 тыс. руб.
оборудования	0,00 тыс. руб.
прочих затрат	0,00 тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих	1,34 тыс. руб.
Средства на оплату труда машинистов	0,09 тыс. руб.
Нормативные затраты труда рабочих	4,20 чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов	0,21 чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество				Сметная стоимость, руб.			
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Строительно-монтажные работы											
1 ГЭСНМ08-03-600-02 Счетчики, устанавливаемые на готовом основании, преобразные											
421лр_2020_прил.10_т.1,п.4 Прокладка работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, vicinity объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обоснована, если _гр.4 это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЭП=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2											
421лр_2020_прил.10_т.1,п.5 Прокладка работ осуществляется в стеновых условиях населенных пунктов ОЭП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
_гр.4											
1 ОТ(ЗТ)											
1-100-42 Средний разряд работы 4,2											
2 ЗМ											
ОТМ(ЗТМ)											
91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т											
4-100-060 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 6											
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т											
4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4											
4 М											
01.7.15.04-0011 Винты стальные с полугрубой головкой, длина 50 мм											
Итого прямые затраты											
1.1 421лр_2020_п.75_гла Вспомогательные материальные ресурсы											
ФОТ											
Пр/812-049-3-1 НР Электротехнические установки на других объектах											
Пр/774-049-3 СП Электротехнические установки на других объектах											
Всего по позиции											
2 ГЭСНМ08-02-146-01 Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 0,5 кг (СИП по опоре)											
Объем=3 / 100											
421лр_2020_прил.10_т.1,п.4 Прокладка работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, vicinity объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обоснована, если _гр.4 это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЭП=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2											
421лр_2020_прил.10_т.1,п.5 Прокладка работ осуществляется в стеновых условиях населенных пунктов ОЭП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
_гр.4											
1 ОТ(ЗТ)											
1-100-38 Средний разряд работы 3,8											
2 ЗМ											
ОТМ(ЗТМ)											
91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т											
4-100-060 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 6											
91.06.01-003 Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т											
91.06.03-061 Лебедки электрические тяговые усилием до 12,25 кН (1,25 т)											
91.06.09-001 Подъемники телескопические самоходные, рабочая высота 28 м, грузоподъемность 250 кг											
4-100-060 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 6											
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т											
4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4											
4 М											
01.7.06.07-0002 Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, крепящихся пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм											
10.3.02.03-0011 Притоп оповещно-сигнальные бесшумные, марка ПОССО											
14.4.03.03-0002 Лак битумный БТ-123											
Итого прямые затраты											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.1	421пр_2020_л.75_л.а	Вспомогательные непроизводимые материальные ресурсы	%	2		2					2,19
	ФОТ		%	97		97					218,16
	Пр812-049-3-1 НР Электротехнические установки на других объектах		%	51		51					211,62
	Пр774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах										111,26
	Всего по позиции										922,87
3	ГЭСНм08-01-082-01	Заким наборный без коуха	100 шт	0,05	1	0,05					30 762,33
	Объем=5 / 100										
	421пр_2020_л.т.1_л.4	Прокладка работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если									
	421пр_2020_л.т.1_л.5	Прокладка работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если									
	421пр_2020_л.т.1_л.5	Прокладка работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если									
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	41,2	1,35	2,781					883,86
	2 ЗМ		чел.-ч								883,86
	ОТМ(ЗТМ)		чел.-ч								15,80
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,1	1,35	0,00675					5,03
	4-100-060	ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,1	1,35	0,00675					11,16
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,1	1,35	0,00675					2,88
	4-100-040	ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,1	1,35	0,00675					4,23
	91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	0,16	1,35	0,0108					2,15
	4 М										0,41
	08.3.07.01-0052	Прокат стальной горячекатаный полусовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 50х5 мм	т	0,003		0,00015					63,31
	14.4.02.04-0142	Краска масляная МЛ-0115, муфта, сурж железный	кг	0,8		0,04					9,07
	20.5.04.03-0002	Закимы наборные проходные ЗН24-4П25	100 шт	1,02		0,051					4,86
	Итого прямые затраты			2		2					121,42
	421пр_2020_л.75_л.а	Вспомогательные непроизводимые материальные ресурсы	%	2		2					49,38
	ФОТ		%	97		97					888,89
	Пр812-049-3-1 НР Электротехнические установки на других объектах		%	51		51					862,22
	Пр774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах										453,33
	Всего по позиции										2 296,64
	Итого по разделу 1 Строительно-монтажные работы :										1 940,65
	Всего прямые затраты (справочно)										1 940,65
	в том числе:										
	Оплата труда рабочих										1 341,15
	Эксплуатация машин										394,25
	Оплата труда машинистов (ОТМ)										85,26
	Материалы										119,99
	Монтажные работы										4 051,73
	в том числе:										
	оплата труда										1 341,15
	эксплуатация машин и механизмов										394,25
	оплата труда машинистов (ОТМ)										85,26
	Материалы										119,99
	накладные расходы										1 383,62
	сметная прибыль										727,46
	Всего ФОТ (справочно)										1 426,41
	Всего накладные расходы (справочно)										1 383,62
	Всего сметная прибыль (справочно)										727,46
	Всего по разделу 1 Строительно-монтажные работы										4 051,73
	справочно:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Затраты труда рабочих				4,20228					
		Затраты труда машинистов				0,206955					
Раздел 2. Материалы											
4	прайс-лист	Счетчик электроэнергии I-ром.3-3-1-1/2-S-RG-V-N с пультом управления I-ром.1-С Цена=21400,00/1,2	шт	1	1	1			17 833,33		17 833,33
		Всего по позиции									17 833,33
5	прайс-лист	Закли анкерный DN123 Цена=145,31/1,2	шт	1	1	1			121,09		121,09
		Всего по позиции									121,09
6	прайс-лист	Закли ответ.наоп.ЗОН 16-95/2,5-35 Цена=21,56/1,2	шт	4	1	4			164,63		736,52
		Всего по позиции									736,52
7	прайс-лист	Кронштейн анкерный СА 25 - ВК Цена=50,88/1,2	шт	1	1	1			42,40		42,40
		Всего по позиции									42,40
8	прайс-лист	Лента бандажная F 207 Цена=125,77/1,2	м	2	1	2			104,81		209,62
		Всего по позиции									209,62
9	прайс-лист	Провод СИП-4 4х16 Цена=11,76/1,2	м	3	1	3			93,13		279,39
		Всего по позиции									279,39
10	прайс-лист	Скрепка NC-20 Цена=27,48/1,2	шт	2	1	2			22,90		45,80
		Всего по позиции									45,80
Итого по разделу 2 Материалы :											
		Всего прямые затраты (справочно)									19 270,15
		в том числе:									19 270,15
		Материалы									19 270,15
		Монтажные работы									19 270,15
		в том числе:									19 270,15
		материалы									19 270,15
Всего по разделу 2 Материалы											
		Итого по смете:									21 210,80
		Всего прямые затраты (справочно)									1 341,15
		в том числе:									394,25
		Оплата труда рабочих									85,26
		Эксплуатация машин									19 390,14
		Оплата труда машинистов (Отм)									23 321,88
		Материалы									1 341,15
		Монтажные работы									394,25
		в том числе:									85,26
		оплата труда									19 390,14
		эксплуатация машин и механизмов									727,46
		оплата труда машинистов (Отм)									1 383,62
		материалы									1 426,41
		накладные расходы									1 383,62
		сметная прибыль									
		Всего ФОТ (справочно)									
		Всего накладные расходы (справочно)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего сметная прибыль (справочно)									727,46
		Индекс-дефляторы (Письмо Минэкономразвития РФ от 30.09.2024 г.) 1,053*1,045									25 663,05
		НДС 20%									5 132,61
		ВСЕГО по смете									30 795,66

Составил: Ведущий инженер-сметчик

(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Мельникова Е.В.