



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “Сетевая компания”

Юридический адрес: 440000, г. Пенза, ул. Бакунина/Плеханова, д. 20Б/34, 6 этаж
Почтовый адрес: 440000, г. Пенза, ул. Бакунина/Плеханова, д. 20Б/34, 6 этаж
ИНН/КПП 5837025120/583601001, ОГРН 1055803534346
Тел./факс: (8412) 23-13-77, 23-13-78, 23-13-79
e-mail: info@skpenza.ru

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

№ 2/2

от 17.07.2025 г.

Подразделение

ОДС

Объект

ТП №88Г Грачевка

Наименование оборудования

РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ, Т-1

Марка

-

Зав. №

-

Год ввода в эксплуатацию

-

Комиссия в составе:

Председатель комиссии: главный инженер – Зорин Д.А.;

Члены комиссии: зам. главного инженера по эксплуатации ЭУ – Рыжаков Р.В., начальник ОДС – Носков А.В.,

составили настоящий дефектный акт на оборудование РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ, Т-1 ТП №88Г Грачевка.

В результате обследования установлено:

1. Деформация дверей отсеков ТП;
2. Коррозионный износ металлоконструкций ТП;
3. Нарушение геометрии конструктивных элементов привода разъединителя 10 кВ;
4. Трещины и сколы опорных изоляторов ошиновки РУ-10/0,4 кВ;
5. Трещины и сколы проходных изоляторов 10 кВ;
6. Оплавление контактных групп главного рубильника 0,4 кВ;
7. Нарушение регулировки вхождения подвижных контактов вследствие износа конструктивных элементов главного рубильника 0,4 кВ;
8. Следы подтекания масла из-под шпилек и крышки силового трансформатора;
9. Отсутствие барьера безопасности в отсеке силового трансформатора.

Необходимые мероприятия:

1. Замена модуля ТП;
2. Замена проходных изоляторов;
3. Замена главного рубильника 0,4 кВ;
4. Капитальный ремонт силового трансформатора;
5. Монтаж барьера безопасности в камере трансформатора;
6. Замена ошиновки 10 кВ;
7. Замена ошиновки 0,4 кВ.

Выводы: включить реконструкцию РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ, Т-1 ТП №88Г Грачевка в инвестиционную программу на 2026 год.

Председатель комиссии:
Главный инженер



Д.А. Зорин

Члены комиссии:

Зам. главного инженера
по эксплуатации ЭУ



Р.В. Рыжаков

Начальник ОДС



А.В. Носков