



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Сетевая компания"

Юридический адрес: 440000, г. Пенза, ул. Бакунина/Плеханова, д. 20Б/34, 6 этаж
Почтовый адрес: 440000, г. Пенза, ул. Бакунина/Плеханова, д. 20Б/34, 6 этаж
ИНН/КПП 5837025120/583601001, ОГРН 1055803534346
Тел./факс: (8412) 23-13-77, 23-13-78, 23-13-79
e-mail: info@skpenza.ru

Пояснительная записка на реконструкцию ВЛ 0,4 кВ ф.9 от ТП №40Г ПМК-55 (ред. от 17.07.2025)

В результате обследования ВЛ 0,4 кВ установлено:

Элементы ВЛ	Дефекты	№ опор, пролетов
Опора	Загнивание опоры	Оп.1-6, 11, 15-22, 24, 25, 29-33, 35, 37-39, 42-49, 51-54, 56-58
	Ослабление бандажей	Оп.1-6, 11, 15-22, 24, 25, 29-33, 35, 37-39, 42-49, 51-54, 56-58
	Коррозия бандажей	Оп.1-6, 11, 15-22, 24, 25, 29-33, 35, 37-39, 42-49, 51-54, 56-58
	Повреждение опоры	Оп.7-10, 12-14, 23, 26-28, 34, 41, 50, 55, 59, 60
Провод	Дефекты провода и соединений	Есть в каждом пролете.
Трасса	Заросли выше 3 метров	Оп.1-2, 22-23, 27-28, 30-31
	Угрожающие деревья	Оп.3-4, 3-18 (1 пролет), 6-7, 26-27, 35-36, 45-46

Исправление вышеперечисленных дефектов влечет за собой длительный дорогостоящий ремонт, эффект от которого возможен лишь на краткосрочный период, а также неудобство в техническом обслуживании в связи с отсутствием подъездных путей из-за нахождения некоторых опор ВЛ 0,4 кВ на придомовых участках.

Для обеспечения качественного и бесперебойного электроснабжения потребителей, уменьшения затрат при техническом обслуживании и скорейшего устранения аварийных ситуаций, возникающих в ходе эксплуатации, снижения сверхнормативных потерь и улучшения качества электроэнергии, снижения пожароопасности объекта, снижения опасности для населения из-за обрывов проводов, в следствии переноса опор с придомовых участков, а также сокращения объемов аварийно-восстановительных работ включить реконструкцию ВЛ 0,4 кВ ф.9 от ТП №40Г ПМК-55 в инвестиционную программу на 2029 год.

Главный инженер

Д.А. Зорин

Члены комиссии:

Зам. главного инженера
по эксплуатации ЭУ

Р.В. Рыжаков

Начальник ОДС

А.В. Носков