

Заказчик: ООО ПКФ "Энергетик-2001" (наименование организации)

"Утвержден" " " 2025г

Сводный сметный расчет сметной стоимостью 1 531 404,64 руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА №

Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-7 кВ г.Городище
(наименование стройки)

Составлен в текущем уровне цен I квартал 2025г.

№ п/п	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, руб.				
			Строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта							
1	ЛС	ВЛ-0,4 кВ от ТП-7 кВ г.Городище	1 148 262,20	127 908,33			1 276 170,53
	Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта"		1 148 262,20	127 908,33			1 276 170,53
Налоги и обязательные платежи							
2	№ 303-ФЗ от 3.08.2018	НДС - 20%	229 652,44	25 581,67			255 234,11
	Итого "Налоги и обязательные платежи"		229 652,44	25 581,67			255 234,11
	Итого по сводному расчету		1 377 914,64	153 490,00			1 531 404,64
	в том числе:						
	ОТ						169 475,73
	ЭМ						118 049,15
	ОТм						44 076,36
	М						603 966,99
	НР						216 963,61
	СП						123 638,69

Руководитель проектной организации								
Главный инженер проекта								
Начальник								
Заказчик	Генеральный директор							М. Н. Лагуткин
Составил	Начальник ПТО							Г. М. Диаковская
Проверил	Начальник ПТО							Г. М. Диаковская

Заказчик: ООО ПКФ "Энергетик-2001"

Утверждена " " 2025г.

Сводка затрат в сумме 1 531 404,64 руб.

" " 20 г.

СВОДКА ЗАТРАТ

Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-7 кВ г.Городище
(наименование стройки)

Составлена в текущем уровне цен I квартал 2025г.

№ п/п	Обоснование	Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат	Сметная стоимость, руб.												Итого		рабочих	машинистов
			Прямые затраты	в том числе					Оборудование	ФОТ	НР	СП						
				оплата труда рабочих	стоимость эксплуатации машин и механизмов	оплата труда машинистов	материальные ресурсы	перевозка										
													4	5	6	7		
1	2	3																
Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта																		
1	ЛС	ВЛ-0,4 кВ от ТП-7 кВ г.Городище	935 566,23	169 475,73	118 049,15	44 076,36	603 966,99			213 552,09	216 963,61	123 638,69	1 276 170,53	306,61		70,53		
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта"	935 566,23	169 475,73	118 049,15	44 076,36	603 966,99			213 552,09	216 963,61	123 638,69	1 276 170,53	306,61		70,53		
Налоги и обязательные платежи																		
2	№ 303-ФЗ от 3.08.2018	НДС - 20%											255 234,11					
		Итого "Налоги и обязательные платежи"											255 234,11					
		Итого по сводному расчету	935 566,23	169 475,73	118 049,15	44 076,36	603 966,99			213 552,09	216 963,61	123 638,69	1 531 404,64	306,61		70,53		

Составил: Начальник ПТО
Г. М. Дьяковская
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: Начальник ПТО
Г. М. Дьяковская
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]



Согласовано:

Генеральный директор ООО ПКФ "Энергетик-2001"

М. Н. Лагуткин

2025 года

Наименование программного продукта

Наименование редакции сметных нормативов

Размещены приказ Министра России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Размещены письма Министра России об индексации изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Размещены нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утвержденный в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Приложение № 3

Утверждено приказом Министра РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.

Утверждаю:

Генеральный директор ООО ПКФ "Энергетик-2001"

М. Н. Лагуткин

2025 года

ГРАНД-Смета, версия 2025.2

Приказ Министра России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Министра России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Министра России от 21.12.2020 № 612/пр; Приказ Министра России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Министра России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Министра России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Министра России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Министра России от 13.05.2024 № 323/пр; Приказ Министра России от 09.08.2024 № 524/пр; Приказ Министра России от 07.11.2024 № 747/пр; Приказ Министра России от 07.02.2025 № 69/пр

Приказ Министра России от 18 мая 2022 г. № 378/пр; Приказ Министра России от 26 августа 2022 г. № 703/пр; Приказ Министра России от 26 октября 2022 г. № 905/пр; Приказ Министра России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр; Приказ Министра России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр; Приказ Министра России от 11.05.2023 № 335/пр; Приказ Министра России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Министра России от 02.08.2021 № 636/пр; Приказ Министра России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Министра России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Министра России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Министра России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Министра России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Министра России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Министра России от 13.05.2024 № 323/пр; Приказ Министра России от 09.08.2024 № 524/пр; Приказ Министра России от 07.11.2024 № 747/пр; Приказ Министра России от 07.02.2025 № 69/пр

Письмо Министра России от 25.02.2025 № 10314-ИФ/09

Приказ ПАО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ" от 26.12.2024 № 612

56. Пензенская область

Пензенская область

Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-7 кВ г.Городище

(наименование строки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №

10. ЛС ВЛ-0,4 кВ от ТП-7 кВ г.Городище

(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен 1 квартал 2025 года

Сметная стоимость 1 531,40 тыс.руб.

в том числе:

строительных работ 1 148,26 тыс.руб.

монтажных работ 127,91 тыс.руб.

оборудования 0,00 тыс.руб.

прочих затрат 0,00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих

169,48 тыс.руб.

Средства на оплату труда машинистов

44,08 тыс.руб.

Нормативные затраты труда рабочих

306,61 чел.-ч.

Нормативные затраты труда машинистов

70,53 чел.-ч.


№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Строительно-монтажные работы											
1	ГЭСН33-04-042-04	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: с приставками однострочных	шт	20	1	20					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			24,8					13 560,14
		1-100-35 Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	1,24		24,8			546,78		13 560,14
		2 ЗМ									58 100,64
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			22					14 540,56
		91.04.01-031 Машинист бурового станка на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м	маш.-ч	1,04		20,8	2 088,77	1,32	2 757,18		57 349,34
		4-100-050 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	1,04		20,8			665,65		13 845,52
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,06		1,2	477,92	1,31	626,08		751,30
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,06		1,2			579,20		695,04
		Итого прямые затраты									86 201,34
		ФОТ									28 100,70
		Пр/612-027.0-1 НР Линии электропередачи	%	103		103					28 943,72
		Пр/774-027.0 СП Линии электропередачи	%	60		60					16 860,42
		Всего по позиции							6 600,27		132 006,48
2	ГЭСН33-04-041-02	Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: 2	ответвлен	12	1	12					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			7,92					3 902,58
		1-100-25 Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	0,66		7,92			492,75		3 902,58
		2 ЗМ									225,39
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,36					208,51
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03		0,36	477,92	1,31	626,08		225,39
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03		0,36			579,20		208,51
		Итого прямые затраты									4 336,48
		ФОТ									4 111,09
		Пр/612-027.0-1 НР Линии электропередачи	%	103		103					4 234,42
		Пр/774-027.0 СП Линии электропередачи	%	60		60					2 466,65
		Всего по позиции							919,80		11 037,56
3	ГЭСН33-04-040-01	Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ с одной опоры	шт	20	1	20					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			25,4					12 845,29
		1-100-28 Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	1,27		25,4			505,72		12 845,29
		2 ЗМ									4 343,42
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			8,2					4 749,44
		91.06.06-011 Автоподъемники, высота подъема 12 м	маш.-ч	0,35		7	346,73	1,48	513,16		3 592,12
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,35		7			579,20		4 054,40
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,06		1,2	477,92	1,31	626,08		751,30
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,06		1,2			579,20		695,04
		Итого прямые затраты									21 538,16
		ФОТ									17 594,73
		Пр/612-027.0-1 НР Линии электропередачи	%	103		103					18 122,57
		Пр/774-027.0 СП Линии электропередачи	%	60		60					10 556,84
		Всего по позиции							2 530,88		60 617,66
4	ГЭСН33-04-040-02	Демонтаж: одного дополнительного провода с одной опоры	шт	40	1	40					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			46					-2 982,48
		1-100-26 Средний разряд работы 2,6	чел.-ч	0,15		46			497,08		-2 982,48
		2 ЗМ									-1 687,28
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			-3,2					-1 853,44
		91.06.06-011 Автоподъемники, высота подъема 12 м	маш.-ч	0,07		-2,8	346,73	1,48	513,16		-1 436,85
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,07		-2,8			579,20		-1 621,76
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01		-0,4	477,92	1,31	626,08		-250,43
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01		-0,4			579,20		-231,68
		Итого прямые затраты									-6 623,20
		ФОТ									-4 835,92
		Пр/612-027.0-1 НР Линии электропередачи	%	103		103					-4 981,00
		Пр/774-027.0 СП Линии электропередачи	%	60		60					-2 901,55
		Всего по позиции							360,14		-14 406,76
6	ГЭСН33-04-016-06	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки однострочных опор	шт	14	1	14					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			3,5					1 724,63
		1-100-25 Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	0,25		3,5			492,75		1 724,63
		2 ЗМ									1 234,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОТ(ЗТм)	чел.-ч			1,96					1 135,23
	91.15.01-001	Прицепы тракторные, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,14		1,96			14,97		29,34
	91.15.03-014	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,14		1,96	487,94	1,26	614,80		1 205,01
	4-100-040	ОТ(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,14		1,96			579,20		1 135,23
		Итого прямые затраты									4 094,21
		ФОТ									2 859,86
	Пр/812-027.0-1	НР Линии электропередачи	%	103		103					2 945,66
	Пр/774-027.0	СП Линии электропередачи	%	60		60					1 715,82
		Всего по позиции							625,41		8 765,79
6	ГЭСН33-04-016-08	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов осанки сложных опор	шт	3	1	3					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,9					443,48
	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	0,3		0,9			482,75		443,48
	2	ЭМ									302,29
		ОТ(ЗТм)	чел.-ч			0,48					278,02
	91.15.01-001	Прицепы тракторные, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,16		0,48			14,97		7,19
	91.15.03-014	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,16		0,48	487,94	1,26	614,80		295,10
	4-100-040	ОТ(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,16		0,48			579,20		278,02
		Итого прямые затраты									1 023,79
		ФОТ									721,50
	Пр/812-027.0-1	НР Линии электропередачи	%	103		103					743,15
	Пр/774-027.0	СП Линии электропередачи	%	60		60					432,90
		Всего по позиции							733,28		2 199,84
7	ГЭСН33-04-003-05	Установка железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ без приставок: одноствоечных с одним подкосом	шт	3	1	3					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			23,25					12 411,32
	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	7,75		23,25			533,82		12 411,32
	2	ЭМ									14 421,73
		ОТ(ЗТм)	чел.-ч			6,39					4 123,83
	91.04.01-031	Машины бурительно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м	маш.-ч	1,63		4,89	2 088,77	1,32	2 757,18		13 482,61
	4-100-050	ОТ(ЗТм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	1,63		4,89			665,65		3 255,03
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,5		1,5	477,92	1,31	626,08		936,12
	4-100-040	ОТ(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,5		1,5			579,20		868,80
	4	М									710,19
	01.3.01.06-0038	Смазка защитная электросетевая	кг	0,1		0,3	238,29	1,53	364,58		109,37
	01.3.01.06-0051	Смазка солидол жировой Ж	кг	0,03		0,09	56,53	1,53	89,55		8,06
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,02		0,06	56,11	1,43	80,24		4,81
	14.4.02.04-0182	Краска масляная МА-15, цветная	т	0,0004		0,0012	61 265,39	1,52	93 123,39		111,75
	14.4.03.03-0102	Лак битумный БТ-577	т	0,0001		0,0003	80 020,98	1,27	101 626,84		30,49
	20.2.02.04-0006	Колпачки полиэтиленовые К-6	100 шт	0,12		0,36	1 031,73	1,2	1 238,08		445,71
П.Н	01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0		0					
П.Н	05.1.02.07	Стойки железобетонная вибрированная для опор	шт	0		0					
П.Н	07.2.02.05	Трaverse стальные	т	0		0					
П.Н	07.2.07.13	Хомуты стальные	кг	0		0					
П.Н	08.3.04.02	Сталь стержневая диаметром до 10 мм	т	0		0					
П.Н	22.2.01.04	Изоляторы штыревые	шт	0		0					
П.Н	22.2.02.07	Детали крепления стальные	кг	0		0					
П.Н	22.2.02.09	Детали крепления стальные	кг	0		0					
П.Н	22.2.02.21	Штыри	шт	0		0					
П.Н	22.2.02.23	Металлические плакаты	шт	0		0					
		Итого прямые затраты									31 667,07
		ФОТ									16 535,15
	Пр/812-027.0-1	НР Линии электропередачи	%	103		103					17 031,20
	Пр/774-027.0	СП Линии электропередачи	%	60		60					9 921,09
		Всего по позиции							19 639,79		68 619,56
8	ГЭСН33-04-003-04	Установка железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ без приставок: одноствоечных	шт	14	1	14					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			63,7					34 004,33
	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	4,55		63,7			533,82		34 004,33
	2	ЭМ									29 860,80
		ОТ(ЗТм)	чел.-ч			13,86					8 987,02
	91.04.01-031	Машины бурительно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м	маш.-ч	0,71		9,94	2 088,77	1,32	2 757,18		27 406,37
	4-100-050	ОТ(ЗТм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,71		9,94			665,65		6 616,56
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,28		3,92	477,92	1,31	626,08		2 454,23
	4-100-040	ОТ(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,28		3,92			579,20		2 270,46
	4	М									3 314,23
	01.3.01.06-0038	Смазка защитная электросетевая	кг	0,1		1,4	238,29	1,53	364,58		510,41
	01.3.01.06-0051	Смазка солидол жировой Ж	кг	0,03		0,42	56,53	1,53	89,55		37,61
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,02		0,28	56,11	1,43	80,24		22,47
	14.4.02.04-0182	Краска масляная МА-15, цветная	т	0,0004		0,0056	61 265,39	1,52	93 123,39		521,49
	14.4.03.03-0102	Лак битумный БТ-577	т	0,0001		0,0014	80 020,98	1,27	101 626,84		142,28
	20.2.02.04-0006	Колпачки полиэтиленовые К-6	100 шт	0,12		1,68	1 031,73	1,2	1 238,08		2 079,97
П.Н	01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0		0					
П.Н	05.1.02.07	Стойки железобетонная вибрированная для опор	шт	0		0					
П.Н	07.2.02.05	Трaverse стальные	т	0		0					
П.Н	07.2.07.13	Хомуты стальные	кг	0		0					
П.Н	08.3.04.02	Сталь стержневая диаметром до 10 мм	т	0		0					
П.Н	22.2.01.04	Изоляторы штыревые	шт	0		0					
П.Н	22.2.02.21	Штыри	шт	0		0					
П.Н	22.2.02.23	Металлические плакаты	шт	0		0					
		Итого прямые затраты									76 066,18
		ФОТ									42 891,35
	Пр/812-027.0-1	НР Линии электропередачи	%	103		103					44 178,09
	Пр/774-027.0	СП Линии электропередачи	%	60		60					25 734,81
		Всего по позиции							10 427,08		146 979,08
9	ГЭСН33-04-017-03	При изменении количества опор на 1 км ВЛИ добавлять или исключать: к норме 33-04-017-01	шт	6	1	6					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			10,86					6 169,56
	2-100-03	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	0,91		5,46			514,37		2 808,46
	2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	0,45		2,7			579,20		1 563,84
	2-100-05	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	0,45		2,7			665,65		1 797,26
	2	ЭМ									1 354,74
		ОТ(ЗТм)	чел.-ч			2,64					1 529,09
	91.06.06-011	Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.-ч	0,44		2,64	346,73	1,48	513,16		1 354,74
	4-100-040	ОТ(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,44		2,64			579,20		1 529,09
П.Н	20.1.01.01	Комплект линейной арматуры для крепления СИП-2 на опоре ВЛИ	шт	0		0					
П.Н	20.1.01.11	Комплект линейной арматуры для устройства заземлений на опорах ВЛИ	шт	0		0					
		Итого прямые затраты									9 653,39
		ФОТ									7 686,65
	Пр/812-027.0-1	НР Линии электропередачи	%	103		103					7 929,61
	Пр/774-027.0	СП Линии электропередачи	%	60		60					4 619,19
		Всего по позиции							3 600,37		21 602,19
10	ГЭСН33-04-017-01	Подвеска проводов СИП-2 напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ на опорах, при 32 опорах на км линии: с использованием автогидроподъемника	1000 м	0,7	1	0,7					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			66,584					37 781,76
	2-100-02	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	0,99		0,993			471,14		326,50
	2-100-03	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	47,29		33,103			514,37		17 027,19
	2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	23,42		16,394			579,20		9 495,40
	2-100-05	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	23,42		16,394			665,65		10 912,67
	2	ЭМ									9 406,36
		ОТ(ЗТм)	чел.-ч			17,423					10 195,80
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,75		0,525			1 653,98		868,34
	4-100-060	ОТ(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,75		0,525			776,03		408,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	91.06.03-055	Льбадки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,81		0,567	11,45	1,48	16,95		9,61
	91.06.06-011	Автоподъемники, высота подъема 12 м	маш.-ч	22,74		15,918	346,73	1,48	513,16		8 168,48
	4-100-040	ОТн(Этн) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	22,74		15,918			579,20		9 219,71
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,59		0,413	477,52	1,31	626,08		258,57
	4-100-040	ОТн(Этн) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,59		0,413			579,20		239,21
	91.17.04-544	Генераторы бензиновые портативные, мощность до 6 кВт	маш.-ч	0,81		0,567			178,81		101,39
	4-100-040	ОТн(Этн) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,81		0,567			579,20		328,41
П.Н	20.1.01.01	Комплект линейной арматуры для крепления СИП-2 на опоре ВЛН	шт	0		0					
П.Н	20.1.01.11	Комплект линейной арматуры для устройств заземлений на опорах ВЛН	шт	0		0					
П.Н	21.2.01.01	Провода самонесущие изолированные для ВЛН	1000 м	0		0					
		Итого прямые затраты									67 363,96
		ФОТ									47 957,56
	Пр/812-027.0-1	НР Линии электропередачи	%	103		103					49 396,29
	Пр/774-027.0	СП Линии электропередачи	%	60		60					28 774,54
		Всего по позиции							193 621,11		135 634,78
11	ГЭСНы08-01-082-01	Зажим наборный без кожука	100 шт	2,08	1	2,08					
	1 ОТ(ЭТ)		чел.-ч	85,696							49 635,12
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	41,2		85,696			579,20		49 635,12
	2 ЭМ		чел.-ч								496,88
	ОТн(ЭТн)		чел.-ч			0,416					282,30
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,1		0,208			1 653,98		344,03
	4-100-060	ОТн(Этн) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,1		0,208			778,03		161,83
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,1		0,208	477,92	1,31	626,08		130,22
	4-100-040	ОТн(Этн) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,1		0,208			579,20		120,47
	91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	0,16		0,3328			37,95		12,63
	4 М										2 633,55
	08.3.07.01-0052	Прокат стальной горячекатаный полусовой, марки стали СтЗсп, СтЗсп, размеры 50х5 мм	т	0,003		0,00624	70 310,45	0,86	60 466,99		377,31
	14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мушля, сурик железный	кг	0,8		1,664	79,88	1,52	121,42		202,04
	20.5.04.03-0002	Зажимы наборные проволочные ЗНЗ-4-4Т25	100 шт	1,02		2,1216	896,51	1,08	968,23		2 054,20
		Итого прямые затраты									63 037,85
11.1	421/np_2020_n.75_nп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					892,70
		ФОТ									49 917,42
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					48 419,90
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					25 457,88
		Всего по позиции							61 494,39		127 908,33
		Итого по разделу 1 Строительно-монтажные работы :									
		Итого прямые затраты (справочно)									339 251,91
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									169 475,73
		Эксплуатация машин									118 049,15
		Оплата труда машинистов (Этн)									44 076,36
		Материалы									7 650,67
		Строительные работы									551 945,88
		в том числе:									
		оплата труда									119 840,61
		эксплуатация машин и механизмов									117 562,27
		оплата труда машинистов (Этн)									43 794,06
		материалы									4 024,42
		накладные расходы									168 543,71
		сметная прибыль									98 180,81
		Монтажные работы									127 908,33
		в том числе:									
		оплата труда									49 635,12
		эксплуатация машин и механизмов									496,88
		оплата труда машинистов (Этн)									262,30
		материалы									3 626,25
		накладные расходы									48 419,90
		сметная прибыль									25 457,88
		Итого ФОТ (справочно)									213 552,09
		Итого накладные расходы (справочно)									216 963,61
		Итого сметная прибыль (справочно)									123 636,89
		Итого по разделу 1 Строительно-монтажные работы									679 954,21
		справочно:									
		Затраты труда рабочих									
		Затраты труда машинистов									
		Справочно									
		затраты труда рабочих					306,61				
		затраты труда машинистов					70,529				
Раздел 2. Материалы											
12	Цена поставщика	Опора СВ95	шт	20	1	20			8 421,00		168 420,00
		Всего по позиции									168 420,00
13	ФСБЦ-05.1.02.01-0041	Плиты опорно-анкерные железобетонные, бетон В25, расход арматуры от 60 до 100 кг/м3	м3	0,13	1	0,13	28 289,49	1,53	43 292,92		5 626,78
		Всего по позиции									5 626,78
14	Цена поставщика	Кронштейн У4	шт	3	1	3			1 560,00		4 650,00
		Всего по позиции									4 650,00
15	Цена поставщика	Стяжка Г11	шт	3	1	3			1 880,00		5 840,00
		Всего по позиции									5 840,00
16	Цена поставщика	Заземляющий проводник ЗП6	м	47,8	1	47,8			305,00		14 679,00
		Всего по позиции									14 679,00
17	ФСБЦ-25.2.02.11-0021	Лента крепления из нержавеющей стали в пластмассовой коробке с кабельной бухтой, ширина 20 мм, толщина 0,7 мм, длина 50 м	шт	6	1	6	2 940,90	1,16	3 411,33		17 056,65
		Всего по позиции									17 056,65
18	Цена поставщика	Анкерный кронштейн С510.3	шт	20	1	20			617,00		10 340,00
		Всего по позиции									10 340,00
19	Цена поставщика	Натяжной зажим РА 1500	шт	31	1	31			649,00		20 119,00
		Всего по позиции									20 119,00
20	Цена поставщика	Натяжной зажим DN 123	шт	104	1	104			150,00		15 600,00
		Всего по позиции									15 600,00
21	Цена поставщика	Зажим ответвительный Р72	шт	73	1	73			499,00		36 427,00
		Всего по позиции									36 427,00
22	ФСБЦ-20.1.01.02-0040	Зажимы аппаратные прессуемые А1А-95-2	100 шт	0,22	1	0,22	12 785,96	1,08	13 786,91		3 033,12
		Всего по позиции									3 033,12
23	ФСБЦ-20.5.04.10-0001	Зажимы плашечные ПС-1-1 (5,5-8,6мм)	100 шт	0,84	1	0,84	4 314,91	1,31	5 652,40		4 748,02
		Всего по позиции									4 748,02
24	ФСБЦ-22.2.02.18-0005	Траверса стальная 2-штырная	шт	8	1	8	1 036,13	1,63	1 688,34		12 705,72
		Всего по позиции									12 705,72
25	ФСБЦ-25.2.02.09-0011	Хомуты стяжные	100 шт	0,6	1	0,6	466,31	0,95	442,99		265,79
		Всего по позиции									265,79
26	ФСБЦ-25.2.02.04-0003	Комплект промежуточной подвески для подвешивания самонесущих кабелей	компл	66	1	66	676,66	1,23	709,16		39 712,96
		Всего по позиции									39 712,96
27	ФСБЦ-21.2.01.01-1016	Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х50+1х54,6+1х16-0,6/1	1000 м	0,7	1	0,7	171 000,16	1,38	235 980,22		165 186,16
		Всего по позиции									165 186,16
28	Цена поставщика	Зажим ответвительный Р646	шт	192	1	192			346,00		66 432,00
		Всего по позиции									66 432,00
29	ФСБЦ-25.2.02.11-0051	Скрепты для фиксации на промежуточных опорах, размер 20 мм	100 шт	1,26	1	1,26	1 926,92	1,48	2 851,68		3 593,13
		Всего по позиции									3 593,13
30	Цена поставщика	Кронштейн анкерный СА 16	шт	40	1	40			47,00		1 880,00
		Всего по позиции									1 880,00
		Итого по разделу 2 Материалы :									
		Итого прямые затраты (справочно)									596 316,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в том числе:									
		Материалы									596 316,32
		Строительные работы									596 316,32
		в том числе:									
		материалы									596 316,32
		Итого по разделу 2 Материалы									596 316,32
		Итого по смете:									
		Всего прямые затраты (справочно)									935 566,23
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									169 475,73
		Эксплуатация машин									118 049,15
		Оплата труда машинистов (Отм)									44 076,36
		Материалы									603 966,99
		Строительные работы									1 148 262,20
		в том числе:									
		оплата труда									119 840,61
		эксплуатация машин и механизмов									117 562,27
		оплата труда машинистов (Отм)									43 794,06
		материалы									600 340,74
		накладные расходы									168 543,71
		сметная прибыль									98 180,81
		Монтажные работы									127 906,33
		в том числе:									
		оплата труда									49 635,12
		эксплуатация машин и механизмов									486,88
		оплата труда машинистов (Отм)									282,30
		материалы									3 626,25
		накладные расходы									48 419,90
		сметная прибыль									25 457,88
		Всего									1 276 170,63
		Всего ФОТ (справочно)									213 552,09
		Всего накладные расходы (справочно)									216 963,61
		Всего сметная прибыль (справочно)									123 636,89
		НДС 20%									255 234,11
		ВСЕГО по смете									1 531 404,64
		справочно:									
		Затраты труда рабочих									
		Затраты труда машинистов									
		Справочно									
		затраты труда рабочих									306,61
		затраты труда машинистов									70,529

Составил: Начальник ПТО


[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Г. М. Дьяковская

Проверил: Начальник ПТО


[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Г. М. Дьяковская

1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

2. Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

3. Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-129 Методики.