

Заказчик ООО ПКФ "Энергетик-2001"

(наименование организации)

"Утвержден" " " 2025г

Сводный сметный расчет сметной стоимостью 20 329,53 руб.

(ссылка на документ об утверждении)

### СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА №

Организация системы учета абонентов 1-фазными приборами учета Нева

(наименование стройки)

Составлен в текущем уровне цен I квартал 2025г.

| № п/п                                                                        | Обоснование                                                                             | Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат | Сметная стоимость, руб.                                              |                 |              |               |           |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------|-----------|
|                                                                              |                                                                                         |                                                                        | Строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего     |
| 1                                                                            | 2                                                                                       | 3                                                                      | 4                                                                    | 5               | 6            | 7             | 8         |
| Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта |                                                                                         |                                                                        |                                                                      |                 |              |               |           |
| 1                                                                            | ЛС                                                                                      | Организация системы учета абонентов 1-фазными приборами учета Нева     | 2 522,99                                                             | 1 996,62        | 12 421,67    |               | 16 941,28 |
|                                                                              | Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта" |                                                                        | 2 522,99                                                             | 1 996,62        | 12 421,67    |               | 16 941,28 |
| Налоги и обязательные платежи                                                |                                                                                         |                                                                        |                                                                      |                 |              |               |           |
| 2                                                                            | № 303-ФЗ от 3.08.2018                                                                   | НДС - 20%                                                              | 504,60                                                               | 399,32          | 2 484,33     |               | 3 388,25  |
|                                                                              | Итого "Налоги и обязательные платежи"                                                   |                                                                        | 504,60                                                               | 399,32          | 2 484,33     |               | 3 388,25  |
|                                                                              | Итого по сводному расчету                                                               |                                                                        | 3 027,59                                                             | 2 395,94        | 14 906,00    |               | 20 329,53 |
|                                                                              | в том числе:                                                                            |                                                                        |                                                                      |                 |              |               |           |
|                                                                              |                                                                                         | ОТ                                                                     |                                                                      |                 |              |               | 988,70    |
|                                                                              |                                                                                         | ЭМ                                                                     |                                                                      |                 |              |               | 111,17    |
|                                                                              |                                                                                         | ОТм                                                                    |                                                                      |                 |              |               | 90,40     |
|                                                                              |                                                                                         | М                                                                      |                                                                      |                 |              |               | 1 593,44  |
|                                                                              |                                                                                         | НР                                                                     |                                                                      |                 |              |               | 1 102,26  |
|                                                                              |                                                                                         | СП                                                                     |                                                                      |                 |              |               | 633,64    |
|                                                                              |                                                                                         | оборудование                                                           |                                                                      |                 |              |               | 14 906,00 |

|                                    |                                          |                  |
|------------------------------------|------------------------------------------|------------------|
| Руководитель проектной организации |                                          | 0                |
|                                    | (подпись (инициалы, фамилия))            |                  |
| Главный инженер проекта            |                                          | 0                |
|                                    | (подпись (инициалы, фамилия))            |                  |
| Начальник                          |                                          | 0                |
|                                    | (подпись (инициалы, фамилия))            |                  |
| Заказчик                           | Генеральный директор                     | М. Н. Лагуткин   |
|                                    | (должность, подпись (инициалы, фамилия)) |                  |
| Составил                           | Начальник ПТО                            | Г. М. Диаковская |
|                                    | (должность, подпись (инициалы, фамилия)) |                  |
| Проверил                           | Начальник ПТО                            | Г. М. Диаковская |
|                                    | (должность, подпись (инициалы, фамилия)) |                  |

Заказчик: ООО ПКФ "Энергетик-2001" (наименование организации)  
Утверждена " " 2025г.  
Сводка затрат в сумме 20 329,53 руб.  
(ссылка на документ об утверждении)

" " 20 г.  
Организация системы учета абонентов 1-фазными приборами учета Нева  
(наименование строчки)

СВОДКА ЗАТРАТ

Составлена в текущем уровне цен I квартал 2025г.

| № п/п                                                                        | Обоснование           | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат                                  | Сметная стоимость, руб. |                      |                                           |                         |                      |           |              |         |          |        | Затраты труда, чел.-ч |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------------------------|-------------------------|----------------------|-----------|--------------|---------|----------|--------|-----------------------|------|------|
|                                                                              |                       |                                                                                         | в том числе             |                      |                                           |                         |                      |           | Оборудование | ФОТ     | НР       | СП     |                       |      |      |
|                                                                              |                       |                                                                                         | Прямые затраты          | оплата труда рабочих | стоимость эксплуатации машин и механизмов | оплата труда машинистов | материальные ресурсы | перевозка |              |         |          |        |                       |      |      |
| 1                                                                            | 2                     | 3                                                                                       | 4                       | 5                    | 6                                         | 7                       | 8                    | 9         | 10           | 11      | 12       | 13     | 14                    | 15   | 16   |
| Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта |                       |                                                                                         |                         |                      |                                           |                         |                      |           |              |         |          |        |                       |      |      |
| 1                                                                            | ЛС                    | Организация системы учета абонентов 1-фазными приборами учета Нева                      | 2 783,71                | 988,7                | 111,17                                    | 90,4                    | 1 593,44             |           | 12 421,67    | 1 079,1 | 1 102,26 | 633,64 | 16 941,28             | 2,16 | 0,18 |
|                                                                              |                       | Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта" | 2 783,71                | 988,7                | 111,17                                    | 90,4                    | 1 593,44             |           | 12 421,67    | 1 079,1 | 1 102,26 | 633,64 | 16 941,28             | 2,16 | 0,18 |
| Налоги и обязательные платежи                                                |                       |                                                                                         |                         |                      |                                           |                         |                      |           |              |         |          |        |                       |      |      |
| 2                                                                            | № 303-ФЗ от 3.08.2018 | НДС - 20%                                                                               |                         |                      |                                           |                         |                      |           | 2 484,33     |         |          |        | 3 386,25              |      |      |
|                                                                              |                       | Итого "Налоги и обязательные платежи"                                                   |                         |                      |                                           |                         |                      |           | 2 484,33     |         |          |        | 3 386,25              |      |      |
|                                                                              |                       | Итого по сводному расчету                                                               | 2 783,71                | 988,7                | 111,17                                    | 90,4                    | 1 593,44             |           | 14 906       | 1 079,1 | 1 102,26 | 633,64 | 20 329,53             | 2,16 | 0,18 |

Составил: Начальник ПТО Г. М. Дьяковская  
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]  
Проверил: Начальник ПТО Г. М. Дьяковская  
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

ГРАНД-Смета, версия 2025.2

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 № 323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 № 524/пр

Приказ Минстроя России от 19 мая 2022 г. № 378/пр; Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр; Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр; Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр; Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр; Приказ Минстроя России от 11.05.2023 № 335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр; Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 № 323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 № 524/пр

Письмо Минстроя России от 23.08.2024 № 48886-ИФ/09

Приказ ПАО "РОССЕТИ" от 03.10.2022 № 473

58. Пензенская область

Пензенская область

Организация системы учета абонентов 1-фазными приборами учета Нева  
(наименование стройки)

Организация системы учета абонентов 1-фазными приборами учета Нева  
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №

Организация системы учета абонентов 1-фазными приборами учета Нева  
(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание (проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен

III квартал 2024 года


|                   |                    |                |
|-------------------|--------------------|----------------|
| Сметная стоимость | в том числе:       | 20,33 тыс.руб. |
|                   | строительных работ | 2,52 тыс.руб.  |
|                   | монтажных работ    | 2,00 тыс.руб.  |
|                   | оборудования       | 12,42 тыс.руб. |
|                   | прочих затрат      | 0,00 тыс.руб.  |

| № п/п                           | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество           |              |                              |                                            |        | Сметная стоимость, руб.                   |              |                            |  |
|---------------------------------|-------------|-----------------------------|-------------------|----------------------|--------------|------------------------------|--------------------------------------------|--------|-------------------------------------------|--------------|----------------------------|--|
|                                 |             |                             |                   | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен |  |
| 1                               | 2           | 3                           | 4                 | 5                    | 6            | 7                            | 8                                          | 9      | 10                                        | 11           | 12                         |  |
| Раздел 1. Базарносызганский РЭС |             |                             |                   |                      |              |                              |                                            |        |                                           |              |                            |  |

| 1                                                  | 2                                                                     | 3                                                                                                                  | 4           | 5       | 6 | 7       | 8          | 9      | 10         | 11 | 12      |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---|---------|------------|--------|------------|----|---------|
| 1                                                  | ГЭСН33-04-041-01                                                      | Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: 1                                   | ответвления | 1       | 1 | 1       |            |        |            |    |         |
|                                                    | 1 ОТ(ЗТ)                                                              |                                                                                                                    | чел.-ч      |         |   | 0,61    |            |        |            |    | 255,75  |
|                                                    | 1-100-25 Средний разряд работы 2,5                                    |                                                                                                                    | чел.-ч      | 0,61    |   | 0,61    |            |        | 419,26     |    | 255,75  |
|                                                    | 2 ЭМ                                                                  |                                                                                                                    |             |         |   |         |            |        |            |    | 17,92   |
|                                                    | ОТм(ЗТм)                                                              |                                                                                                                    | чел.-ч      |         |   | 0,03    |            |        |            |    | 14,78   |
|                                                    | 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т             |                                                                                                                    | маш.-ч      | 0,03    |   | 0,03    |            |        | 597,40     |    | 17,92   |
|                                                    | 4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4                        |                                                                                                                    | чел.-ч      | 0,03    |   | 0,03    |            | 477,92 | 1,25       |    | 14,78   |
|                                                    | Итого прямые затраты                                                  |                                                                                                                    |             |         |   |         |            |        |            |    | 288,45  |
|                                                    | ФОТ                                                                   |                                                                                                                    | %           | 103     |   | 103     |            |        |            |    | 270,53  |
|                                                    | Пр812-027.0-1 НР Линии электропередачи                                |                                                                                                                    | %           | 60      |   | 60      |            |        |            |    | 278,65  |
|                                                    | Пр774-027.0 СП Линии электропередачи                                  |                                                                                                                    | %           |         |   |         |            |        |            |    | 162,32  |
|                                                    | Всего по позиции                                                      |                                                                                                                    |             |         |   |         |            |        | 729,42     |    | 729,42  |
| 2                                                  | ГЭСН33-04-013-01                                                      | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 1 (СИП) | ответвления | 1       | 1 | 1       |            |        |            |    |         |
|                                                    | 1 ОТ(ЗТ)                                                              |                                                                                                                    | чел.-ч      |         |   | 1,27    |            |        |            |    | 590,84  |
|                                                    | 1-100-35 Средний разряд работы 3,5                                    |                                                                                                                    | чел.-ч      | 1,27    |   | 1,27    |            |        | 465,23     |    | 590,84  |
|                                                    | 2 ЭМ                                                                  |                                                                                                                    |             |         |   |         |            |        |            |    | 71,15   |
|                                                    | ОТм(ЗТм)                                                              |                                                                                                                    | чел.-ч      |         |   | 0,13    |            |        |            |    | 64,07   |
|                                                    | 91.06.06-011 Автоподъемники, высота подъема 12 м                      |                                                                                                                    | маш.-ч      | 0,06    |   | 0,06    | 346,73     | 1,41   | 488,89     |    | 29,33   |
|                                                    | 4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4                        |                                                                                                                    | чел.-ч      | 0,06    |   | 0,06    |            |        | 492,81     |    | 29,57   |
|                                                    | 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т             |                                                                                                                    | маш.-ч      | 0,07    |   | 0,07    |            | 1,25   | 597,40     |    | 41,82   |
|                                                    | 4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4                        |                                                                                                                    | чел.-ч      | 0,07    |   | 0,07    |            |        | 492,81     |    | 34,50   |
|                                                    | 01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами стальные                    |                                                                                                                    | кг          | 0       |   | 0       |            |        |            |    |         |
| П.Н                                                | 07.2.02.05 Траверсы стальные                                          |                                                                                                                    | т           | 0       |   | 0       |            |        |            |    |         |
| П.Н                                                | 07.2.07.13 Хомуты стальные                                            |                                                                                                                    | кг          | 0       |   | 0       |            |        |            |    |         |
| П.Н                                                | 21.2.01.02 Провода неизолированные для воздушных линий электропередач |                                                                                                                    | т           | 0       |   | 0       |            |        |            |    |         |
| П.Н                                                | 22.2.01.04 Изоляторы линейные штырьевые фарфоровые                    |                                                                                                                    | шт          | 0       |   | 0       |            |        |            |    |         |
| П.Н                                                | 22.2.02.08 Крюки                                                      |                                                                                                                    | кг          | 0       |   | 0       |            |        |            |    |         |
|                                                    | Итого прямые затраты                                                  |                                                                                                                    |             |         |   |         |            |        |            |    | 726,06  |
|                                                    | ФОТ                                                                   |                                                                                                                    | %           | 103     |   | 103     |            |        |            |    | 654,91  |
|                                                    | Пр812-027.0-1 НР Линии электропередачи                                |                                                                                                                    | %           | 60      |   | 60      |            |        |            |    | 674,56  |
|                                                    | Пр774-027.0 СП Линии электропередачи                                  |                                                                                                                    | %           |         |   |         |            |        |            |    | 392,95  |
|                                                    | Всего по позиции                                                      |                                                                                                                    |             |         |   |         |            |        | 1793,57    |    | 1793,57 |
| Монтаж счетчика                                    |                                                                       |                                                                                                                    |             |         |   |         |            |        |            |    |         |
| 3                                                  | ГЭСНм08-03-600-01                                                     | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные                                                         | шт          | 1       | 1 | 1       |            |        |            |    |         |
|                                                    | 1 ОТ(ЗТ)                                                              |                                                                                                                    | чел.-ч      |         |   | 0,28    |            |        |            |    | 142,11  |
|                                                    | 1-100-42 Средний разряд работы 4,2                                    |                                                                                                                    | чел.-ч      | 0,28    |   | 0,28    |            |        | 507,52     |    | 142,11  |
|                                                    | 2 ЭМ                                                                  |                                                                                                                    |             |         |   |         |            |        |            |    | 22,10   |
|                                                    | ОТм(ЗТм)                                                              |                                                                                                                    | чел.-ч      |         |   | 0,02    |            |        |            |    | 11,55   |
|                                                    | 91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т       |                                                                                                                    | маш.-ч      | 0,01    |   | 0,01    |            |        | 1612,50    |    | 16,13   |
|                                                    | 4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6                        |                                                                                                                    | чел.-ч      | 0,01    |   | 0,01    |            |        | 661,99     |    | 6,62    |
|                                                    | 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т             |                                                                                                                    | маш.-ч      | 0,01    |   | 0,01    |            | 1,25   | 597,40     |    | 5,97    |
|                                                    | 4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4                        |                                                                                                                    | чел.-ч      | 0,01    |   | 0,01    |            |        | 492,81     |    | 4,93    |
|                                                    | 4 М                                                                   |                                                                                                                    |             |         |   |         |            |        |            |    | 4,59    |
|                                                    | 01.7.15.04-0011 Винты стальные с полукруглой головкой, длина 50 мм    |                                                                                                                    | т           | 0,00003 |   | 0,00003 | 127 406,00 | 1,2    | 152 887,20 |    | 4,59    |
|                                                    | Итого прямые затраты                                                  |                                                                                                                    | %           | 2       |   | 2       |            |        |            |    | 180,35  |
| 3.1                                                | 421/нр_2020_п.75_п.а                                                  | Вспомогательные неформированные материалы ресурсы                                                                  | %           |         |   |         |            |        |            |    | 2,84    |
|                                                    | ФОТ                                                                   |                                                                                                                    | %           | 97      |   | 97      |            |        |            |    | 153,66  |
|                                                    | Пр812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах      |                                                                                                                    | %           | 51      |   | 51      |            |        |            |    | 149,05  |
|                                                    | Пр774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах        |                                                                                                                    | %           |         |   |         |            |        |            |    | 78,37   |
|                                                    | Всего по позиции                                                      |                                                                                                                    |             |         |   |         |            |        | 410,61     |    | 410,61  |
| Материалы не учтенные цеником Базирносыланский РЭС |                                                                       |                                                                                                                    |             |         |   |         |            |        |            |    |         |

| 1                                          | 2                                                 | 3                                                  | 4    | 5  | 6 | 7  | 8 | 9 | 10        | 11 | 12        |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------|----|---|----|---|---|-----------|----|-----------|
| 4                                          | ТЦ 21.2.01.01_78_780452695<br>0_09.08.2024_01_9   | Провод самонесущий изолированный СИП-4 2х16        | м    | 25 | 1 | 25 |   |   | 37,28     |    | 932,00    |
| Всего по позиции                           |                                                   |                                                    |      |    |   |    |   |   |           |    |           |
| 5                                          | ТЦ 20.1.01.15_78_780452695<br>0_12.08.2024_01_11  | Зажим анкерный для проводов ввода (РА 2/25 S) ВК   | шт   | 2  | 1 | 2  |   |   | 47,93     |    | 95,86     |
| Всего по позиции                           |                                                   |                                                    |      |    |   |    |   |   |           |    |           |
| 6                                          | ТЦ 22.2.02.08_78_780452695<br>0_12.08.2024_01_12  | Кронштейн анкерный САР 25                          | шт   | 2  | 1 | 2  |   |   | 14,51     |    | 29,02     |
| Всего по позиции                           |                                                   |                                                    |      |    |   |    |   |   |           |    |           |
| 7                                          | ТЦ 08.3.05.05_78_780452695<br>0_12.08.2024_01_13  | Лента бандажная металлическая F 20.7-201           | м    | 2  | 1 | 2  |   |   | 39,10     |    | 78,20     |
| Всего по позиции                           |                                                   |                                                    |      |    |   |    |   |   |           |    |           |
| 8                                          | ТЦ 22.2.02.03_78_780452695<br>0_12.08.2024_01_14  | Скрепа для ленты бандажной NC20                    | шт   | 2  | 1 | 2  |   |   | 11,98     |    | 23,96     |
| Всего по позиции                           |                                                   |                                                    |      |    |   |    |   |   |           |    |           |
| 9                                          | ТЦ 22.2.02.03_78_780452695<br>0_09.08.2024_01_15  | Крепление для анкерного кронштейна 8х50/5х50 (5шт) | упак | 1  | 1 | 1  |   |   | 28,57     |    | 28,57     |
| Всего по позиции                           |                                                   |                                                    |      |    |   |    |   |   |           |    |           |
| 10                                         | ТЦ 20.1.01.08_78_780452695<br>0_12.08.2024_01_16  | Зажим ответвительный СТН 16P                       | шт   | 4  | 1 | 4  |   |   | 95,87     |    | 383,48    |
| Всего по позиции                           |                                                   |                                                    |      |    |   |    |   |   |           |    |           |
| 11                                         | ТЦ 20.2.10.04_78_780452695<br>0_14.08.2024_01_17  | Наконечник НГ 16-18                                | шт   | 4  | 1 | 4  |   |   | 3,73      |    | 14,92     |
| Всего по позиции                           |                                                   |                                                    |      |    |   |    |   |   |           |    |           |
| Оборудование                               |                                                   |                                                    |      |    |   |    |   |   |           |    |           |
| 12                                         | ТЦ 62.5.01.04_58_583661832<br>0_8.29.07.2024_01_1 | НЕВА СП111 2AR2S 29 BCS G3/R4                      | шт   | 1  | 1 | 1  |   |   | 12 421,67 |    | 12 421,67 |
| Всего по позиции                           |                                                   |                                                    |      |    |   |    |   |   |           |    |           |
| Итого по разделу 1 Базарносызганский РЭС : |                                                   |                                                    |      |    |   |    |   |   |           |    |           |
| Итого прямые затраты (справочно)           |                                                   |                                                    |      |    |   |    |   |   |           |    |           |
| в том числе:                               |                                                   |                                                    |      |    |   |    |   |   |           |    |           |
| Оплата труда рабочих                       |                                                   |                                                    |      |    |   |    |   |   |           |    |           |
| Эксплуатация машин                         |                                                   |                                                    |      |    |   |    |   |   |           |    |           |
| Оплата труда машинистов (Отм)              |                                                   |                                                    |      |    |   |    |   |   |           |    |           |
| Материалы                                  |                                                   |                                                    |      |    |   |    |   |   |           |    |           |
| Строительные работы                        |                                                   |                                                    |      |    |   |    |   |   |           |    |           |
| в том числе:                               |                                                   |                                                    |      |    |   |    |   |   |           |    |           |
| оплата труда                               |                                                   |                                                    |      |    |   |    |   |   |           |    |           |
| эксплуатация машин и механизмов            |                                                   |                                                    |      |    |   |    |   |   |           |    |           |
| оплата труда машинистов (Отм)              |                                                   |                                                    |      |    |   |    |   |   |           |    |           |
| накладные расходы                          |                                                   |                                                    |      |    |   |    |   |   |           |    |           |
| сметная прибыль                            |                                                   |                                                    |      |    |   |    |   |   |           |    |           |
| Монтажные работы                           |                                                   |                                                    |      |    |   |    |   |   |           |    |           |
| в том числе:                               |                                                   |                                                    |      |    |   |    |   |   |           |    |           |
| оплата труда                               |                                                   |                                                    |      |    |   |    |   |   |           |    |           |
| эксплуатация машин и механизмов            |                                                   |                                                    |      |    |   |    |   |   |           |    |           |
| оплата труда машинистов (Отм)              |                                                   |                                                    |      |    |   |    |   |   |           |    |           |
| материалы                                  |                                                   |                                                    |      |    |   |    |   |   |           |    |           |
| накладные расходы                          |                                                   |                                                    |      |    |   |    |   |   |           |    |           |
| сметная прибыль                            |                                                   |                                                    |      |    |   |    |   |   |           |    |           |
| Оборудование                               |                                                   |                                                    |      |    |   |    |   |   |           |    |           |
| Инженерное оборудование                    |                                                   |                                                    |      |    |   |    |   |   |           |    |           |
| Итого ФОТ (справочно)                      |                                                   |                                                    |      |    |   |    |   |   |           |    |           |
| Итого накладные расходы (справочно)        |                                                   |                                                    |      |    |   |    |   |   |           |    |           |
| Итого сметная прибыль (справочно)          |                                                   |                                                    |      |    |   |    |   |   |           |    |           |
| Итого по разделу 1 Базарносызганский РЭС   |                                                   |                                                    |      |    |   |    |   |   |           |    |           |
| Затраты труда рабочих                      |                                                   |                                                    |      |    |   |    |   |   |           |    |           |
| Затраты труда машинистов                   |                                                   |                                                    |      |    |   |    |   |   |           |    |           |
| Итого                                      |                                                   |                                                    |      |    |   |    |   |   |           |    |           |

| 1                              | 2 | 3                                          | 4 | 5 | 6 | 7    | 8 | 9 | 10 | 11 | 12               |
|--------------------------------|---|--------------------------------------------|---|---|---|------|---|---|----|----|------------------|
| <b>Справочно</b>               |   |                                            |   |   |   |      |   |   |    |    |                  |
|                                |   | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |   |   |   |      |   |   |    |    | 1 586,01         |
|                                |   | оборудование, отсутствующее в ФРСН         |   |   |   |      |   |   |    |    | 12 421,67        |
|                                |   | затраты труда рабочих                      |   |   |   | 2,16 |   |   |    |    |                  |
|                                |   | затраты труда машинистов                   |   |   |   | 0,18 |   |   |    |    |                  |
| <b>Итого по смете:</b>         |   |                                            |   |   |   |      |   |   |    |    |                  |
|                                |   | Всего прямые затраты (справочно)           |   |   |   |      |   |   |    |    | 2 783,71         |
|                                |   | в том числе:                               |   |   |   |      |   |   |    |    |                  |
|                                |   | Оплата труда рабочих                       |   |   |   |      |   |   |    |    | 988,70           |
|                                |   | Эксплуатация машин                         |   |   |   |      |   |   |    |    | 111,17           |
|                                |   | Оплата труда машинистов (Отм)              |   |   |   |      |   |   |    |    | 90,40            |
|                                |   | Материалы                                  |   |   |   |      |   |   |    |    | 1 593,44         |
|                                |   | Строительные работы                        |   |   |   |      |   |   |    |    | 2 522,99         |
|                                |   | в том числе:                               |   |   |   |      |   |   |    |    |                  |
|                                |   | оплата труда                               |   |   |   |      |   |   |    |    | 846,59           |
|                                |   | эксплуатация машин и механизмов            |   |   |   |      |   |   |    |    | 89,07            |
|                                |   | оплата труда машинистов (Отм)              |   |   |   |      |   |   |    |    | 78,85            |
|                                |   | накладные расходы                          |   |   |   |      |   |   |    |    | 953,21           |
|                                |   | сметная прибыль                            |   |   |   |      |   |   |    |    | 555,27           |
|                                |   | Монтажные работы                           |   |   |   |      |   |   |    |    | 1 996,62         |
|                                |   | в том числе:                               |   |   |   |      |   |   |    |    |                  |
|                                |   | оплата труда                               |   |   |   |      |   |   |    |    | 142,11           |
|                                |   | эксплуатация машин и механизмов            |   |   |   |      |   |   |    |    | 22,10            |
|                                |   | оплата труда машинистов (Отм)              |   |   |   |      |   |   |    |    | 11,55            |
|                                |   | материалы                                  |   |   |   |      |   |   |    |    | 1 593,44         |
|                                |   | накладные расходы                          |   |   |   |      |   |   |    |    | 149,05           |
|                                |   | сметная прибыль                            |   |   |   |      |   |   |    |    | 78,37            |
|                                |   | Оборудование                               |   |   |   |      |   |   |    |    | 12 421,67        |
|                                |   | Инженерное оборудование                    |   |   |   |      |   |   |    |    | 12 421,67        |
|                                |   | Всего                                      |   |   |   |      |   |   |    |    | 16 941,28        |
|                                |   | Всего ФОТ (справочно)                      |   |   |   |      |   |   |    |    | 1 079,10         |
|                                |   | Всего накладные расходы (справочно)        |   |   |   |      |   |   |    |    | 1 102,26         |
|                                |   | Всего сметная прибыль (справочно)          |   |   |   |      |   |   |    |    | 633,64           |
|                                |   | НДС 20%                                    |   |   |   |      |   |   |    |    | 3 388,26         |
|                                |   | <b>ВСЕГО по смете</b>                      |   |   |   |      |   |   |    |    | <b>20 329,54</b> |
|                                |   | Затраты труда рабочих                      |   |   |   |      |   |   |    |    |                  |
|                                |   | Затраты труда машинистов                   |   |   |   |      |   |   |    |    |                  |
|                                |   | <b>Справочно</b>                           |   |   |   |      |   |   |    |    |                  |
|                                |   | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |   |   |   |      |   |   |    |    | 1 586,01         |
|                                |   | оборудование, отсутствующее в ФРСН         |   |   |   |      |   |   |    |    | 12 421,67        |
|                                |   | затраты труда рабочих                      |   |   |   | 2,16 |   |   |    |    |                  |
|                                |   | затраты труда машинистов                   |   |   |   | 0,18 |   |   |    |    |                  |
| <b>Составил: Начальник ПТО</b> |   |                                            |   |   |   |      |   |   |    |    |                  |
| <b>Проверил: Начальник ПТО</b> |   |                                            |   |   |   |      |   |   |    |    |                  |
| <b>Г. М. Дьяковская</b>        |   |                                            |   |   |   |      |   |   |    |    |                  |
| <b>Г. М. Дьяковская</b>        |   |                                            |   |   |   |      |   |   |    |    |                  |

Составил: Начальник ПТО  [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: Начальник ПТО  [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

\* Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

\* Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.