

Заказчик ООО ПКФ "Энергетик-2001"

(наименование организации)

"Утвержден" " " 2025г

Сводный сметный расчет сметной стоимостью 20 329,53 руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА №

Организация системы учета абонентов 1-фазными приборами учета Нева

(наименование стройки)

Составлен в текущем уровне цен I квартал 2025г.

№ п/п	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, руб.				
			Строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта							
1	ЛС	Организация системы учета абонентов 1-фазными приборами учета Нева	2 522,99	1 996,62	12 421,67		16 941,28
	Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта"		2 522,99	1 996,62	12 421,67		16 941,28
Налоги и обязательные платежи							
2	№ 303-ФЗ от 3.08.2018	НДС - 20%	504,60	399,32	2 484,33		3 388,25
	Итого "Налоги и обязательные платежи"		504,60	399,32	2 484,33		3 388,25
	Итого по сводному расчету		3 027,59	2 395,94	14 906,00		20 329,53
	в том числе:						
		ОТ					988,70
		ЭМ					111,17
		ОТм					90,40
		М					1 593,44
		НР					1 102,26
		СП					633,64
		оборудование					14 906,00

Руководитель проектной организации

[подпись (инициалы, фамилия)]

0

Главный инженер проекта

[подпись (инициалы, фамилия)]

0

Начальник

[подпись (инициалы, фамилия)]

0

Заказчик

Генеральный директор

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

М. Н. Лагуткин

Составил

Начальник ПТО

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Г. М. Дяковская

Проверил

Начальник ПТО

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Г. М. Дяковская

Заказчик: ООО ПКФ "Энергетик-2001" (наименование организации)
Утверждена " " 2025г

Сводка затрат в сумме 20 329,53 руб.

(ссылка на документ об утверждении)
" " 20 г.

СВОДКА ЗАТРАТ

Организация системы учета абонентов 1-фазными приборами учета Невы
(наименование стройки)

Составлена в текущем уровне цен I квартал 2025г.

№ п/п	Обоснование	Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат	Сметная стоимость, руб.										Итого			Затраты труда, чел.-ч	
			Прямые затраты	в том числе						Оборудование	ФОТ	НР					
				оплата труда рабочих	стоимость эксплуатации машин и механизмов	оплата труда машинистов	материальные ресурсы	перевозка									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта																	
1	ЛС	Организация системы учета абонентов 1-фазными приборами учета Невы	2 783,71	988,7	111,17	90,4	1 593,44		12 421,67	1 079,1	1 102,26	633,64	16 941,28	2,16	0,18		
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта"	2 783,71	988,7	111,17	90,4	1 593,44		12 421,67	1 079,1	1 102,26	633,64	16 941,28	2,16	0,18		
Налоги и обязательные платежи																	
2	№ 303-ФЗ от 3.06.2018	ИДС - 20%							2 484,33				3 388,25				
		Итого "Налоги и обязательные платежи"							2 484,33				3 388,25				
		Итого по сводному расчету	2 783,71	988,7	111,17	90,4	1 593,44		14 906	1 079,1	1 102,26	633,64	20 329,53	2,16	0,18		

Составил: Начальник ПТО
[подпись, подпись (инициалы, фамилия)]
Г. М. Дьяковская

Проверил: Начальник ПТО
[подпись, подпись (инициалы, фамилия)]
Г. М. Дьяковская

Согласовано:
Генеральный директор ООО ПКФ "Энергетик-2001"
" " 2025 года
М. Н. Лауткин

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор ООО ПКФ "Энергетик-2001"
" " 2025 года
М. Н. Лауткин

Реквизиты приказа Министра России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Реквизиты письма Министра России об индексации изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 65 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правил мониторинга цен, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

ГРАНД-Смета, версия 2025.2
Приказ Министра России от 30.12.2021 № 1046/пр. Приказ Министра России от 04.08.2020 № 421/пр. Приказ Министра России от 21.12.2020 № 812/пр. Приказ Министра России от 11.12.2020 № 774/пр. Приказ Министра России от 02.08.2023 № 551/пр. Приказ Министра России от 14.11.2023 № 817/пр. Приказ Министра России от 16.02.2024 № 102/пр. Приказ Министра России от 13.05.2024 № 323/пр. Приказ Министра России от 09.08.2024 № 524/пр
Приказ Министра России от 18 мая 2022 г. № 378/пр. Приказ Министра России от 26 августа 2022 г. № 703/пр. Приказ Министра России от 26 октября 2022 г. № 905/пр. Приказ Министра России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр. Приказ Министра России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр. Приказ Министра России от 11.05.2023 № 335/пр. Приказ Министра России от 07.07.2022 № 557/пр. Приказ Министра России от 02.09.2021 № 636/пр. Приказ Министра России от 26.07.2022 № 611/пр. Приказ Министра России от 22.04.2022 № 317/пр. Приказ Министра России от 02.08.2023 № 551/пр. Приказ Министра России от 14.11.2023 № 817/пр. Приказ Министра России от 16.02.2024 № 102/пр. Приказ Министра России от 13.05.2024 № 323/пр. Приказ Министра России от 09.08.2024 № 524/пр

Письмо Министра России от 23.08.2024 № 48886-ИФ/09

Приказ ПАО "РОССЕТИ" от 03.10.2022 № 473

58. Пензенская область

Пензенская область

Организация системы учета абонентов 1-фазными приборами учета Нева
(наименование стройки)

Организация системы учета абонентов 1-фазными приборами учета Нева
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №

Организация системы учета абонентов 1-фазными приборами учета Нева
(наименование работ и затрат)

Составлен _____ ресурсно-индексным _____ методом _____
Основание _____
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен _____ III квартал 2024 года

Сметная стоимость _____ 20 33 тыс.руб.
в том числе:
строительных работ _____ 2,52 тыс.руб.
монтажных работ _____ 2,00 тыс.руб.
оборудования _____ 12,42 тыс.руб.
прочих затрат _____ 0,00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих _____ 0,99 тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов _____ 0,09 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих _____ 2,16 чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов _____ 0,18 чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Единица измерения	Количество				Сметная стоимость, руб.			
			на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Базарносыктанский РЭС										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ГЭСН33-04-041-01	Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ и зданиям при количестве проводов в ответвлении: 1	ответвления	1	1	1					
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,61					255,75
	1-100-25 Средний разряд работы 2,5		чел.-ч	0,61		0,61			419,26		255,75
	2 ЭМ										17,92
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,03					14,78
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,03		0,03	477,92	1,25	597,40		17,92
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,03		0,03			492,81		14,78
	Итого прямые затраты										288,45
	ФОТ		%	103		103					270,53
	Пр/812-027.0-1 НР Линии электропередачи		%	60		60					278,86
	Пр/774-027.0 СП Линии электропередачи										162,32
	Всего по позиции								729,42		729,42
2	ГЭСН33-04-013-01	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 1 (СИП)	ответвления	1	1	1					
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			1,27					590,84
	1-100-35 Средний разряд работы 3,5		чел.-ч	1,27		1,27			465,23		590,84
	2 ЭМ										71,15
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,13					64,07
	91.06.06-011 Автогидроподъемники, высота подъема 12 м		маш.-ч	0,06		0,06	346,73	1,41	488,89		29,33
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,06		0,06			492,81		29,57
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,07		0,07	477,92	1,25	597,40		41,82
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,07		0,07			492,81		34,50
	01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные		кг	0		0					
	07.2.02.05 Траверсы стальные		т	0		0					
	07.2.07.13 Хомуты стальные		кг	0		0					
	21.2.01.02 Провода неизолированные для воздушных линий электропередач		т	0		0					
	22.2.01.04 Изоляторы линейные штыревые фарфоровые		шт	0		0					
	22.2.02.09 Креки		кг	0		0					
	Итого прямые затраты										726,06
	ФОТ		%	103		103					654,91
	Пр/812-027.0-1 НР Линии электропередачи		%	60		60					674,56
	Пр/774-027.0 СП Линии электропередачи										392,95
	Всего по позиции								1 793,57		1 793,57
3	ГЭСНм08-03-600-01	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные	шт	1	1	1					
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,28					142,11
	1-100-42 Средний разряд работы 4,2		чел.-ч	0,28		0,28			507,52		142,11
	2 ЭМ										22,10
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,02					11,55
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.-ч	0,01		0,01			1 612,50		16,13
	4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,01		0,01			661,99		6,62
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,01		0,01	477,92	1,25	597,40		5,97
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,01		0,01			492,81		4,93
	4 М										4,59
	01.7.15.04-0011 Винты стальные с полукруглой головкой, длина 50 мм		т	0,00003		0,00003	127 406,00	1,2	152 887,20		4,59
	Итого прямые затраты										180,35
3.1	421/нр_2020_н_75_мм.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					2,84
	ФОТ		%								153,66
	Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах		%	97		97					149,05
	Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах		%	51		51					78,37
	Всего по позиции								410,61		410,61

Материалы не учтенные цеником Базарносызганский РЭС

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	ТЦ 21.2.01.01_78_780452695 0_09.08.2024_01_9	Провод самонесущий изолированный СИП-4 2х16	м	25	1	25			37,28		932,00
Всего по позиции											
5	ТЦ 20.1.01.15_78_780452695 0_12.08.2024_01_11	Зажим анкерный для проводов ввода (РА 2/25 S) ВК	шт	2	1	2			47,93		95,86
Всего по позиции											
6	ТЦ 22.2.02.08_78_780452695 0_12.08.2024_01_12	Кронштейн анкерный САР 25	шт	2	1	2			14,51		29,02
Всего по позиции											
7	ТЦ 08.3.05.05_78_780452695 0_12.08.2024_01_13	Лента бандажная металлическая F 20.7-201	м	2	1	2			39,10		78,20
Всего по позиции											
8	ТЦ 22.2.02.03_78_780452695 0_12.08.2024_01_14	Скрепа для ленты бандажной NC20	шт	2	1	2			11,98		23,96
Всего по позиции											
9	ТЦ 22.2.02.03_78_780452695 0_09.08.2024_01_15	Крепление для анкерного кронштейна 8х50/5х50 (5шт)	упак	1	1	1			28,57		28,57
Всего по позиции											
10	ТЦ 20.1.01.08_78_780452695 0_12.08.2024_01_16	Зажим ответвительный СТН 16P	шт	4	1	4			95,87		383,48
Всего по позиции											
11	ТЦ 20.2.10.04_78_780452695 0_14.08.2024_01_17	Наконечник НГ 16-18	шт	4	1	4			3,73		14,92
Всего по позиции											
Оборудование											
12	ТЦ 62.5.01.04_58_583661832	НЕВА СП111 2AR2S 29 BCS G3/R4	шт	1	1	1			12 421,67		12 421,67
O	8_29.07.2024_01_1										12 421,67
Всего по позиции											
Итого по разделу 1 Базарносызганский РЭС :											
Итого прямые затраты (справочно)											
в том числе:											
Оплата труда рабочих											
Эксплуатация машин											
Оплата труда машинистов (Отм)											
Материалы											
Строительные работы											
в том числе:											
оплата труда											
эксплуатация машин и механизмов											
оплата труда машинистов (Отм)											
накладные расходы											
сметная прибыль											
Монтажные работы											
в том числе:											
оплата труда											
эксплуатация машин и механизмов											
оплата труда машинистов (Отм)											
материалы											
накладные расходы											
сметная прибыль											
Оборудование											
Инженерное оборудование											
Итого ФОТ (справочно)											
Итого накладные расходы (справочно)											
Итого сметная прибыль (справочно)											
Итого по разделу 1 Базарносызганский РЭС											
Затраты труда рабочих											
Затраты труда машинистов											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Справочно											
	материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН										1 586,01
	оборудование, отсутствующее в ФРСН										12 421,67
	затраты труда рабочих										2,16
	затраты труда машинистов										0,18
Итого по смете:											
	Всего прямые затраты (справочно)										2 783,71
	в том числе:										
	Оплата труда рабочих										988,70
	Эксплуатация машин										111,17
	Оплата труда машинистов (Отм)										90,40
	Материалы										1 593,44
	Строительные работы										2 522,99
	в том числе:										
	оплата труда										846,59
	эксплуатация машин и механизмов										89,07
	оплата труда машинистов (Отм)										78,85
	накладные расходы										953,21
	сметная прибыль										555,27
	Монтажные работы										1 996,62
	в том числе:										
	оплата труда										142,11
	эксплуатация машин и механизмов										22,10
	оплата труда машинистов (Отм)										11,55
	материалы										1 593,44
	накладные расходы										149,05
	сметная прибыль										78,37
	Оборудование										12 421,67
	Инженерное оборудование										12 421,67
	Всего										16 941,28
	Всего ФОТ (справочно)										1 079,10
	Всего накладные расходы (справочно)										1 102,26
	Всего сметная прибыль (справочно)										633,64
	НДС 20%										3 388,26
	ВСЕГО по смете										20 329,54
	Затраты труда рабочих										
	Затраты труда машинистов										
Справочно											
	материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН										1 586,01
	оборудование, отсутствующее в ФРСН										12 421,67
	затраты труда рабочих										2,16
	затраты труда машинистов										0,18

Составил: Начальник ПТО  Г. М. Дяковская

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: Начальник ПТО  Г. М. Дяковская

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

* Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

* Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.