

Утверждено приказом Минстроя РФ № 707/пр от 01 октября 2021 г с учетом изменений по приказу № 409/пр от 08.06.2023 года

СМЕТА №

на проектные работы

Реконструкция КЛ-6 кВ инв. № 865281280 от ПС 110/35/6 "Кижеватово" до ТПТ-1 ф. №14 (замена кабеля АСБ-ААБл 3х50), Пензенская обл., г. Пенза-32, в/г № 402
(наименование стройки)

Заказчик

(наименование организации)

Проектная организация

(наименование организации)

Составлена в уровне цен на

№ пп	Наименование объекта проектирования или вида проектных работ	Наименование, номера глав, таблиц, параграфов и пунктов МНЗ на проектные работы	Расчет стоимости	Сметная стоимость, руб.
1	2	3	4	5
Раздел 1. Изыскательские работы				
1	Топографическая съемка методом ЦАФС в масштабе 1:500 в условиях выполнения полевых работ категории I при площади участка: до 100 гектар включительно, 8,1 (1 гектар)	НЗ_ИГДИ. Нормативные затраты на работы по инженерно-геодезическим изысканиям (2024). Таблица 37. п.1 (НЗ_ИГДИ-37-1) Стадийность проектирования Ки1 = (2 кв 2025 (ИЗ), Письмо Минстроя России от 21.04.2025 года № 23229-ИФ/09, прил.5) к уровню цен по состоянию на 01.01.2024 года Кинф = 1,1500	((12091+760)*8,1)*1,15	119 707,07
2	Разбивка пикетажа по трассам ВЛ и КЛ в условиях выполнения полевых работ: I категории, 3 (1 км)	НЗ_ИГДИ. Нормативные затраты на работы по инженерно-геодезическим изысканиям (2024). Таблица 59. п.1 (НЗ_ИГДИ-59-1) Стадийность проектирования Ки1 = (2 кв 2025 (ИЗ), Письмо Минстроя России от 21.04.2025 года № 23229-ИФ/09, прил.5) к уровню цен по состоянию на 01.01.2024 года Кинф = 1,1500	(10942*3)*1,15	37 749,90
3	Составление технического отчета по результатам выполнения работ по ИГДИ при общей стоимости полевых и камеральных работ, определенной по показателям затрат, приведенным в НЗ: до 100 тысяч рублей включительно, 1 (1 отчет)	НЗ_ИГДИ. Нормативные затраты на работы по инженерно-геодезическим изысканиям (2024). Таблица 80. п.1 (НЗ_ИГДИ-81-1)	(19000)*1,15	21 850,00

1	2	3	4	5
		Стадийность проектирования Ки1 = (2 кв 2025 (ИЗ), Письмо Минстроя России от 21.04.2025 года № 23229-ИФ/09, прил.5) к уровню цен по состоянию на 01.01.2024 года Кинф = 1,1500		
Раздел 2. Проектные работы				
4	Сооружений кабельной электрической линии напряжением до 20 кВ:от 1000 до 3000 включительно, 2930 (п.м)	НЗ_СИТО_ИО "Строительство, реконструкция сетей инженерно-технического обеспечения и объектов инфраструктуры", таб.3.11 п.1-3 (НЗ_СИТО_ИО-3.11-1-3) Стадийность проектирования Ки1 = (2 кв 2025 (ПР), Письмо Минстроя России от 21.04.2025 года № 23229-ИФ/09, прил.5) к уровню цен по состоянию на 01.01.2021 года Кинф = 1,5400 Котн = 100%	(53100+186*2930)*1,54	921 043,20
5	Закрытый подземный переход сетей инженерно-технического обеспечения, прокладываемый методом горизонтального направленного бурения (ГНБ) (бурошнековыми установками или установками ГНБ), методом прессошнекового бурения, протяженностью:от 100 до 500 включительно, 70 (п.м)	НЗ_СИТО_ИО "Строительство, реконструкция сетей инженерно-технического обеспечения и объектов инфраструктуры", таб.3.12 п.1-1 (НЗ_СИТО_ИО-3.12-1-1) Стадийность проектирования Ки1 = (2 кв 2025 (ПР), Письмо Минстроя России от 21.04.2025 года № 23229-ИФ/09, прил.5) к уровню цен по состоянию на 01.01.2021 года Кинф = 1,5400 Котн = 100%	(297700+2290*(0.4*100+0.6*70))*1,54	747 639,20
	Итого по смете:			
	Итого по разделу 1 Изыскательские работы			179 306,97
	Итого по разделу 2 Проектные работы			1 668 682,40
	Итого			1 847 989,37
	ИПЦ на 2027 год 1,045*1,04*1,04 1,13			240 238,62
	Итого с учетом доп. работ и затрат			2 088 227,99
	НДС 20%			417 645,60
	ВСЕГО по смете			2 505 873,59

Руководитель проектной организации

[подпись (инициалы, фамилия)]

Главный инженер проекта

[подпись (инициалы, фамилия)]

Начальник

[подпись (инициалы, фамилия)]

Заказчик

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]